

ELEWACJA POŁUDNIOWA
SKALA 1:50

ZAKRES PRAC:

- OCIEPLENIE METODĄ LEKKO-MOKRĄ
- STOLARKA OKIENNA ORAZ GARAŻOWA DO POZOSTAWIENIA
- STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY NA ALUMINIOWĄ - 3 SZT.
- PARAPETY Z BLACHY STAŁEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7 MM
- ORYGNOWANIE DO WYMIANY NA PCV
- POSZYCIE ZADASZENIA NAD TARASEM WYMIENIĆ NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ T-35 Z FILCEM ANTYKONDENSACYJNYM (GR. 0,65-0,7 MM)
- ELEMENTY STAŁOWE - BARIERKI OCHRONNE, KONSTUKCJĘ ZADASZENIA NAD TARASEM, SCHODY STAŁOWE, BELKĘ NAD DRZWIAMI GARAŻOWYMI ORAZ MASZT PRZED BUDYNKIEM NALEŻY WYPISKOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ PODKLADOWĄ ORAZ CHLOROKAUCZUKOWĄ
- NAPIS WYKONAĆ JAKO MAŁOWANY W KOLORZE BIAŁYM
- TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWY
- ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM SYSTEMOWE
- KLIMATYZATORY DO ZDJĘCIA I PONOWNEGO ZAMOCOWANIA
- LAMPY DO WYMIANY NA NOWE - MOC ZGODNIE Z OBECNYMI
- FUNDAMENTY NALEŻY ODKOPAĆ DO GŁĘBOKOŚCI OKOŁO 50 CM. OCZYŚCIĆ, NAŁOŻYĆ 2 KROTNIE IZOLACJĘ BITUMICZNĄ
- OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM AQUA. WYKOŃCZENIE FOLIĄ KUBEŁKOWĄ (PONIŻEJ TERENU)
- SŁUPKI ZADASZENIA ORAZ PŁATEW I CZĘŚĆ BARIERKI OCHRONNEJ NALEŻY PRZESUNĄĆ O GRUBOŚĆ NOWEGO OCIEPLENIA
- WYKONAĆ NOWĄ PODBITKĘ Z BLACHY TRAPEZOWE T-18 (GR. 0,65-0,7 MM) KOLOR BRĄZOWY
- W MIEJSCU GDZIE NIE MA UTWARDZENIA NALEŻY WYKONAĆ OPASKĘ Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM O SZEROKOŚCI 40 CM I ZAKOŃCZYĆ OBRZEŻEM BETONOWYM
- NIE WYMIENIENIE JAKIEGOS ZAKRESU PRAC NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z OBOWIĄZKU PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZADANIA

MIKINA PROJEKT
MARIUSZ MIKINA

Ścieki 31; 96-200 Rawa Maz.; tel: 501-396-390; e-mail: mikinaprojekt@gmail.com

NAZWA OBIEKTU: ŚWIETLICA WIEJSKA W KAWĘCZYNIE

ADRES OBIEKTU: KAWĘCZYN
GM. GODZIANÓW
OBRĘB EWID. 0003
DZIAŁKA NR 186/1, 187/1, 188

INWESTOR : GMINA GODZIANÓW
UL. KLONOWA 5
96 - 126 GODZIANÓW

Imię i nazwisko Podpis

Projektował: inż. Mariusz Mikina
upr. bud. nr
LOD/4437/PWOKb/20

Data 03. 2026 Nr rys. A-02

Dokumentacja techniczna jest własnością firmy "Mikina Projekt - Mariusz Mikina"
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione

