

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia
Kanał technologiczny
II etap: ul. Parkowa do km 0+305 i cała ul. Zachodnia bez sięgacza

ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR : Wójt Gminy Czerniewice

ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANŻA : TELETECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Budziewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - kanał technologiczny - II etap: ul. Parkowa do km 0+305 i cała ul. Zachodnia bez sięgacza					
1	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 11.0	szt szt	 11.00	 11.00
2	TPSA 40 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-2g grunt kategorii III - analogia 1.0	szt szt	 1.00	 1.00
3	TPSA 40 0322-04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama ciężka lub podwójna lekka 12.0	szt szt	 12.00	 12.00
4	KNR 2-25 0612-02	Układanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW - budowa 12.0	m m	 12.00	 12.00
5	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 560.0	m m	 560.00	 560.00
6	TPSA 39 0302-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu Krotność = 3 560.0	m m	 560.00	 560.00
7	TPSA 39 0302-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu-mikrokanalizacja 560.0	m m	 560.00	 560.00
8	TPSA 39 0202-06	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 40 mm Krotność = 2 12.0	m m	 12.00	 12.00
9	TPSA 39 0202-19	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 2xFi 40 mm - analogia - mikrokanalizacja 12.0	m m	 12.00	 12.00
10	TPSA 39 0207-06	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny 24.0	otwór otwór	 24.00	 24.00
11	TPSA 39 0207-06	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny - rurociąg nalogia 5.0	otwór otwór	 5.00	 5.00
12	TPSA 39 0207-10	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór z 4 rurami/kablami 1.0	otwór otwór	 1.00	 1.00
13	TPSA 39 0207-06	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny - mikrokanalizacja analogia 4.0	otwór otwór	 4.00	 4.00
14	TPSA 39 0204-04	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane 4.0	szt szt	 4.00	 4.00
15	TPSA 39 0309-04	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane 1.0	szt szt	 1.00	 1.00
16	TPSA 39 0204-02	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32 mm, złączki nierozbieralne - mikrokanalizacja - analogia 8.0	szt szt	 8.00	 8.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie: