

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP SA
II etap: ul. Parkowa do km 0+305 i cała ul. Zachodnia bez sięgacza

ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR : Wójt Gminy Czerniewice

ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANŻA : TELETECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Budziewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia. Teletechnika - przebudowa sieci teletelekomunikacyjnej TP SA - II etap: ul. Parkowa do km 0+305 i cała ul. Zachodnia bez sięgacza					
1		Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A.			
1 d.1	TPSA 39 0301-11	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 0.038	km km	0.038	0.038
				RAZEM	0.038
2 d.1	TPSA 39 0202-05	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi 40 mm 12.0	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
3 d.1	KNR 5-03 0604-01	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie pojedynczym - skrzynka kablowa 2.0	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4 d.1	TPSA 40 0503-07	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 72.0	m m	72.00	
				RAZEM	72.00
5 d.1	TPSA 40 0732-01	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 10-parowym - złącza 2p - analogia Krotność = 0.2 2.0	złącze złącze	2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.1	KNR 50-32 0701-03	Przestawianie słupów pojedynczych w terenie płaskim, długość 6 m, grunt kategorii IV - żelbetowy. analogia 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1	KNR 5-03 0317-06	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III 1.0	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - 5 par analogia Krotność = 0.5 1.0	odcinek odcinek	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie: