

ZAŁĄCZNIK NR 6. WYKAZ ROBÓT NA PRZEPUSTACH

Lp.	Opis robót	Przepust	Przepust	RAZEM
		km 0+452.50	km 0+893.80	
1	Wykonanie wykopu koparką podsięb. w gruncie kat. III pod część przelotową i fundamenty z rozbiórką istniejącego przepustu betonowego	10.0m x 3.0m x 2.5 m = 75.0 m ³	10.0m x 3.0m x 2.5 m = 75.0 m ³	150.0 m³
2	Wykonanie ławy z kruszywa łamanego 0/31 o grubości 20 cm pod część przelotową przepustu	10.0 m x 0.50 m = 5.0 m ²	10.0 m x 0.50 m = 5.0 m ²	10.0 m²
3	Montaż typowych prefabrykowanych ścianek czołowych z betonu dla rur o śr. 80 cm	2 szt.	2 szt.	4 szt.
4	Ułożenie części przelotowej przepustu ze spiralnie karbowanych rur PEHD o średnicy wewn. Ø 80 cm	10.0 m	10.0 m	20.0 m
5	Zasypanie przepustu gruntem kat. II i zagęszczenie	52.5 m ³	52.5 m ³	105.0 m³
6	Umocnienie wlotu i wylotu ażurowymi płytami betonowymi 60x40x8	10.0 m ²	10.0 m ²	20.0 m²
7	Rzędna wlotu [m npm]	207.70	207.80	x
8	Rzędna wylotu [m npm]	207.59	207.69	x