

---

## Przedmiar Robót

DATA OPRACOWANIA: 06.05.2026

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

06.05.2026

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Rozdział(Import)</b>			
<b>1.1</b>		<b>Element</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m		
		148,190	m	148,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,190</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m		
		226,050	m	226,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,050</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m2		
		243,045	m2	243,045	
				<b>RAZEM</b>	<b>243,045</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m2		
		748,050	m2	748,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>748,050</b>
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych wraz z utylizacją	m2		
		748,050	m2	748,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>748,050</b>
6 d.1.1		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo- montaż membrany dachowej	m2		
		748,050	m2	748,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>748,050</b>
7 d.1.1		Demontaż okien w połaci dachowej wraz z utylizacją	szt		
		44,000	szt	44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
8 d.1.1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej zgodnie z zestawieniem wraz z roletami i markizami	szt		
		44,000	szt	44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
9 d.1.1	KNR 2-02 2009-05	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3Åmm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; ościeża gr. 30cm wykonywane z rusztowań wewnątrz	m2		
		77,234	m2	77,234	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,234</b>
10 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne; ościeża gr 30 cm wykonywane z rusztowań wewnątrz	m2		
		77,234	m2	77,234	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,234</b>
11 d.1.1	KNR-K-45 analiza indywidualna	Pokrycie dachów blachą panelową tytanowo - cynkową grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka ok. 60 cm	m2		
		748,050	m2	748,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>748,050</b>
12 d.1.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		148,190	m	148,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,190</b>
13 d.1.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo - cynkowej	m		
		226,050	m	226,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,050</b>
14 d.1.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m2		

## KOSZTORYS:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		243,045	m2	243,045	
				RAZEM	<b>243,045</b>
15 d.1.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Montaż barier śniegowych	m		
		147,500	m	147,500	
				RAZEM	<b>147,500</b>
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		2016,762	m2	2 016,762	
				RAZEM	<b>2 016,762</b>
17 d.1.1	KNR 2- 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15)			

## KOSZTORYS:

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: KOSZTORYS:</b>								
1		<b>Rozdział(Import)</b>						
1.1		<b>Element</b>						
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m	148,190	0,00			
1*	999	przedmiar = 148,190 m -- R -- Robocizna 0,15 r-g/m	r-g	22,2285	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m	226,050	0,00			
1*	999	przedmiar = 226,050 m -- R -- Robocizna 0,11 r-g/m	r-g	24,8655	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m2	243,045	0,00			
1*	999	przedmiar = 243,045 m2 -- R -- Robocizna 0,3 r-g/m2	r-g	72,9135	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją	m2	748,050	0,00			
1*	999	przedmiar = 748,050 m2 -- R -- Robocizna 0,12 r-g/m2	r-g	89,7660	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych wraz z utylizacją	m2	748,050	0,00			
1*	999	przedmiar = 748,050 m2 -- R -- Robocizna 0,11 r-g/m2	r-g	82,2855	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## KOSZTORYS:

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1.1		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo-montaż membrany dachowej	m2	748,050	0,00			
1*	999	przedmiar = 748,050 m2 -- R -- Robocizna 0,1163 r-g/m2 -- M --	r-g	86,9982	0,00	0,00		
2*		Mambrana dachowa 1,17 m2/m2	m2	875,2185	0,00		0,00	
3*		Gwoździe papowe zwykłe 0,05 kg/m2	kg	37,4025	0,00		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Wyciąg 0,0025 m-g/m2	m-g	1,8701	0,00			0,00
6*		Środek transportowy 0,0048 m-g/m2	m-g	3,5906	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
7 d.1.1		Demontaż okien w połaci dachowej wraz z utylizacją	szt	44,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 44,000 szt -- R -- Robocizna 4 r-g/szt -- S --	r-g	176,0000	0,00	0,00		
2*		Wyciąg1 0,012 m-g/szt	m-g	0,5280	0,00			0,00
3*		Środek transportowy2 0,012 m-g/szt	m-g	0,5280	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
8 d.1.1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej zgodnie z zestawieniem wraz z roletami i markizami	szt	44,000	0,00			
1*	999	przedmiar = 44,000 szt -- R -- Robocizna 8,25 r-g/szt -- M --	r-g	363,0000	0,00	0,00		
2*		Okno połaciowe z roletami i markizami wg zastawienia 1 kpl./szt -- S --	kpl.	44,0000	0,00		0,00	
3*		Wyciąg1 0,012 m-g/szt	m-g	0,5280	0,00			0,00
4*		Środek transportowy2 0,012 m-g/szt	m-g	0,5280	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## KOSZTORYS:

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1.1	KNR 2-02 2009-05	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3Amm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; ościeża gr. 30cm wykonywane z rusztowań wewnątrz	m2	77,234	0,00			
1*	999	przedmiar = 77,234 m2 -- R -- Robocizna 0,4374 r-g/m2 -- M --	r-g	33,7822	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany - szpachlowy 0,00354 t/m2	t	0,2734	0,00		0,00	
3*		Woda z rurociągów 0,0023 m3/m2	m3	0,1776	0,00		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Mieszarka do zapraw 3 m3/h 0,004 m-g/m2	m-g	0,3089	0,00			0,00
6*		Środek transportowy (1) 0,0034 m-g/m2	m-g	0,2626	0,00			0,00
7*		Wyciąg5 0,02 m-g/m2	m-g	1,5447	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
10 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne; ościeża gr 30 cm wykonywane z rusztowań wewnątrz	m2	77,234	0,00			
1*	999	przedmiar = 77,234 m2 -- R -- Robocizna 0,1756 r-g/m2 -- M --	r-g	13,5623	0,00	0,00		
2*		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała 0,276 dm3/m2	dm3	21,3166	0,00		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		Środek transportowy (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0232	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
11 d.1.1	KNR-K-45 analiza indywidualna	Pokrycie dachów blachą panelową tytanowo - cynkową grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka ok. 60 cm	m2	748,050	0,00			
1*		przedmiar = 748,050 m2 -- R -- Robocizna - profilowanie blachy 0,15 r-g/m2	r-g	112,2075	0,00	0,00		
2*		Robocizna - krycie dachu panelami 4 r-g/m2	r-g	2 992,2000	0,00	0,00		

## KOSZTORYS:

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		-- M -- Blacha tytanowo - cynkowa 0.70 mm 6,8 kg/m2	kg	5 086,7400	0,00		0,00	
4*		Wkręty ocynkowane 14,85 szt/m2	szt	11 108,5425	0,00		0,00	
5*		Haftra przesówna 3,85 szt/m2	szt	2 879,9925	0,00		0,00	
6*		Haftra stała 1,65 szt/m2	szt	1 234,2825	0,00		0,00	
7*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
8*		-- S -- Winda dekarcka 0,5 m-g/m2	m-g	374,0250	0,00			0,00
9*		Profilarka blachy 0,15 m-g/m2	m-g	112,2075	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
12 d.1.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo - cynkowej	m	148,190	0,00			
1*	999	przedmiar = 148,190 m -- R -- Robocizna 0,455 r-g/m	r-g	67,4265	0,00	0,00		
2*		-- M -- Elementy prefabrykowane z blachy tytanowo - cynkowej-rynny półokrągłe 1,03 m/m	m	152,6357	0,00		0,00	
3*		Spoivo cynowo-ołowiowe LC-60 0,019 kg/m	kg	2,8156	0,00		0,00	
4*		Uchwyty do rynien dachowych 2 kpl./m	kpl.	296,3800	0,00		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Środek transportowy3 0,0032 m-g/m	m-g	0,4742	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
13 d.1.1	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo - cynkowej	m	226,050	0,00			
1*	999	przedmiar = 226,050 m -- R -- Robocizna 0,742 r-g/m	r-g	167,7291	0,00	0,00		
2*		-- M -- Elementy prefabrykowane z blachy tytanowo - cynkowej okrągłe 1,03 m/m	m	232,8315	0,00		0,00	
3*		Spoivo cynowo-ołowiowe LC-60 0,004 kg/m	kg	0,9042	0,00		0,00	

## KOSZTORYS:

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Uchwyty do rur spustowych 0,33 kpl./m	kpl.	74,5965	0,00		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Środek transportowy3 0,0034 m-g/m	m-g	0,7686	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
14 d.1.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo - cynkowej	m2	243,045	0,00			
1*	999	przedmiar = 243,045 m2 -- R -- Robocizna 1,57 r-g/m2 -- M --	r-g	381,5807	0,00	0,00		
2*		Blacha tytanowo - cynkowa 0.55 mm 4,88 kg/m2	kg	1 186,0596	0,00		0,00	
3*		Spoivo cynowo-ołowiowe LC-60 0,056 kg/m2	kg	13,6105	0,00		0,00	
4*		Kółki rozporowe plastikowe 6,7 szt./m2	szt.	1 628,4015	0,00		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Środek transportowy3 0,0068 m-g/m2	m-g	1,6527	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
15 d.1.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Montaż barier śniegowych	m	147,500	0,00			
1*	999	przedmiar = 147,500 m -- R -- Robocizna 0,16 r-g/m -- M --	r-g	23,6000	0,00	0,00		
2*		Bariery śniegowe 1,06 m/m	m	156,3500	0,00		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,001 m-g/m	m-g	0,1475	0,00			0,00
5*		Środek transportowy 0,001 m-g/m	m-g	0,1475	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	2 016,762	0,00			
		przedmiar = 2 016,762 m2 -- R --						



## KOSZTORYS:

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Robocizna 0,625 r-g/m2 -- M --	r-g	1 260,4763	0,00	0,00		
2*		Płyty pomostowe robocze 0,0154 m2/m2	m2	31,0581	0,00		0,00	
3*		Płyty pomostowe komunikacyjne długie 0,0004 m2/m2	m2	0,8067	0,00		0,00	
4*		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie 0,0002 m2/m2	m2	0,4034	0,00		0,00	
5*		Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasyczone, grubości 50-100 mm kl. II 0,00001 m3/m2	m3	0,0202	0,00		0,00	
6*		Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. II 0,00019 m3/m2	m3	0,3832	0,00		0,00	
7*		Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. III 0,00002 m3/m2	m3	0,0403	0,00		0,00	
8*		Haki do muru 0,012 kg/m2	kg	24,2011	0,00		0,00	
9*		Drut stalowy okrągły 3 mm 0,009 kg/m2	kg	18,1509	0,00		0,00	
10*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
11*		Rusztowanie rurowe 0,177 m-g/m2	m-g	356,9669	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.1	KNR 2- 02r.16z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15)						
1*		-- S -- rusztowania 4 662,800915 * 4/(1*1) m-g	m-g	4,0000	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					Element			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					Rozdział(Import)			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

## KOSZTORYS:

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Rozdział(Import)	0,00				
Razem koszty bezpśrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

**Słownie:** zero i 00/100 zł