

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II i III

Część II

Remont przedsionków i drzwi wejścia głównego i bocznego do Sądu Rejonowego w Szczytnie

1. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni ze szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 8,00m²
2. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów 4,00m²
3. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian 4,00m²
4. Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn, ręczne – drzwi 23,10m²
5. Lakierowanie stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa i 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0 m² 23,10m²

Część III

Remont pokrycia dachu garaży przy budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie

1. Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych 89,00m²
2. Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża 89,00m²
3. Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papą DKD 89,00m²
4. Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy 2,8m

Dodatkowe uszczegółowienie zakresu wymaganych robót budowlanych przedstawione zostało w przedmiarach.

Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały szczegółowo określone w PPU, stanowiącym załącznik nr 6a do SWZ.

Informacje dodatkowe:

1. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. Dopuszcza się ich realizację w dni robocze w godzinach 7:00–20:00, z zastrzeżeniem, że w godzinach 7:00–15:00 prowadzone prace nie mogą zakłócać funkcjonowania sądu, w szczególności jego działalności orzeczniczej. W tym czasie zabrania się wykonywania prac szczególnie uciążliwych i hałaśliwych, takich jak kucie, wiercenie, cięcie mechaniczne oraz innych powodujących ponadnormatywny hałas lub drgania.
2. Prace hałaśliwe oraz czynności mogące utrudniać funkcjonowanie sądu należy realizować poza godzinami jego pracy lub w dni wolne od pracy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym Kodeks pracy oraz Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP, a także do stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających emisję hałasu, zapylenia oraz drgań.
4. Wszelkie prace montażowe, w szczególności wiercenie, cięcie i kucie, należy wykonywać z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych, takich jak urządzenia odsysające pył, osłony oraz inne środki ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, w celu ochrony elementów budowlanych, wyposażenia oraz użytkowników obiektu.
5. Wykonawca zobowiązany jest również do stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, zgodnie z oceną ryzyka zawodowego, w tym ochron słuchu, dróg oddechowych oraz zabezpieczeń przeciwpyłowych, a także do przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu i zapylenia określonych w przepisach, w tym Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
6. W przypadku niezastosowania się do powyższych wymagań Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty z winy Wykonawcy do czasu usunięcia nieprawidłowości.
7. Wykonawca obowiązany jest do naprawy - w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny - wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.
8. Wykonanie robót zostanie potwierdzone przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego.
9. Do dokumentacji odbiorowej Zamawiający wymaga dołączenia atestów, certyfikatów, deklaracji dla zastosowanych materiałów do realizacji przedmiotu umowy.

Załączniki:

- Przedmiary robót dla cz. II-III,