

PRZEDMIAR ROBÓT (poglądowy)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2924 S ul. Górnicza w Stanicy wraz z budową chodnika i remontem nawierzchni

Lp.	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jedno-stka	Obmiar
		CZĘŚĆ REMONTOWA		
I		Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku 235,5 m (od skrzyż. Z DW 921 do rejonu działki Nr 881/261 pos. Nr 4)		
		Roboty rozbiórkowe		
1	SST 03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	1 305,95
2	SST 03	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	18,80
		Remont jezdni		
3	SST 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	560,50
4	SST 06	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 2.5 MPa, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	1 305,95
5	SST 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 305,95
6	SST 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 305,95
7	SST 08	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	1 305,95
8	SST 08	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne	m2	2 611,90
9	SST 08	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1 305,95
10	SST 10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm - AC 16W 50/70	m2	1 305,95

11	SST 11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC11S 50/70	m2	1 305,95
----	--------	---	----	----------