

INWESTOR: Gmina Rzeczyca ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca

PRZEDMIARY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GŁÓWNA 3A, 97-213 SMARDZEWICE DATA OPRACOWANIA 10.2025

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM					
1		roboty ziemne budynek			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - na odkład, za pomocą spycharek	m2		
		71,29 * 1,5	m2	106,935	
				RAZEM	106,935
2 d.1	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne - ziemia na odkład	m3		
		71,29 * 1,5 * 1,8	m3	192,483	
				RAZEM	192,483
3 d.1	KNNR 11 0306-01 z.o.2.3. 9901-03	Nawierтки na istniejących rurociągach PCW wraz z zasuwą - wykop nawodniony	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-28 0314-03 z.sz.2.3. 9902-03 z.sz.3.8.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm - wykopy nawodnione - długość do 100 m	m		
		71,29	m	71,290	
				RAZEM	71,290
5 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu	m3		
		71,29 * 1,5 * 1,8	m3	192,483	
				RAZEM	192,483
6 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi - jak wyżej	m3		
		71,29 * 1,5 * 1,8	m3	192,483	
				RAZEM	192,483
7 d.1	kalk. własna	Płukanie instalacji, badanie wody	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000