

INWESTOR: Gmina Rzeczyca ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca

PRZEDMIARY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA ANDRZEJ KOWALSKI
UL. GŁÓWNA 3A, 97-213 SMARDZEWICE DATA OPRACOWANIA 10.2025

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM					
1		ZJAZDY Z DROGI			
1 d.1	KNNR 6 0101-08 analogia	Koryta - wykonanie koryt pod utwardzenia	m2		
	zjazd na parkingi C1.	14,0 * 14,0	m2	196,000	
	droga zaopatrzenia C2	6,0 * 6,0	m2	36,000	
				RAZEM	232,000
2 d.1	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność = 2	m2		
	C1	14,0 * 14,0	m2	196,000	
	C2	6,0 * 6,0	m2	36,000	
				RAZEM	232,000
3 d.1	KNR 2-37/GEO 0501-03 na podstawie	Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia ; tłuczeń (kliniec) dostarczany samochodami samowyladowczymi granitowe 0-31,5mm- 19cm (W TYM POBOCZA)	m3		
	C1-pomiar cad.	298,05	m3	298,050	
	C2 - pomiar cad.	99,30	m3	99,300	
				RAZEM	397,350
4 d.1	KNKRB 6 0104-01	Podsypka cem-piask. 1:3 -- 3cm	m3		
		115,45 * 0,03	m3	3,464	
				RAZEM	3,464
5 d.1	KNKRB 6 0402-03 na podstawie	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	C1	15,70	m	15,700	
	C2	5,9	m	5,900	
				RAZEM	21,600
6 d.1	KNNR 6 0404-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
	C1	8,20 + 3,9 + 2,7 + 7,9	m	22,700	
	C2	3,2 + 2,1 + 2,1 + 3,4	m	10,800	
				RAZEM	33,500
7 d.1	KNNR 6 0503-04 analogia	Kostka betonowa gr. 8 cm - dostawa i ułożenie	m2		
	droga	16,72	m2	16,720	
	zaopatrzenie	58,39	m2	58,390	
	zjazd parkingi			RAZEM	75,110
8 d.1	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m		
		14,0 + 5,5	m	19,500	
				RAZEM	19,500
9 d.1	KNR 2-21 0408-05 na podstawie	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym z przygotowaniem powierzchni, wymianą ziemi i nawożeniem	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000