
PRZEDMIAR ROBÓT.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

98000000-3	Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
98390000-3	Inne usługi
98395000-8	Usługi ślusarskie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: REMONT STOLARKI NIESTANDARDOWEJ DRZWIOWEJ
WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 W
WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA 00-866, UL. ŻELAZNA 64 DZ. EW. NR 43, 44 OBRĘB
0105

NAZWA INWESTORA: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

ADRES INWESTORA: UL. BEMA 70, 01-225 WARSZAWA

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Marek Bichta
Zbyszek Jastrzębski

DATA OPRACOWANIA: Styczeń 2026 r.

POZIOM CEN: IV kwartał 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej			
1.1			Drzwi wewnętrzne niestandardowe.			
2						
2.1	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
			28,72	m2	28,720	
					RAZEM	28,720
2.2	KNR-W 4-01 0348-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			3,19	m3	3,190	
					RAZEM	3,190
2.3	KNR AT-26 0101-04		Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
			53,00	m2	53,000	
					RAZEM	53,000
2.4	KNR 4-01 0702-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
			53,00	m	53,000	
					RAZEM	53,000
2.5	KNR 4-01 0708-02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			26,50	m	26,500	
					RAZEM	26,500
2.6	KNR 4-01 1206-04		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
			33,20	m2	33,200	
					RAZEM	33,200
2.7	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			53,00	m2	53,000	
					RAZEM	53,000
2.8	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			11,20	m3	11,200	
					RAZEM	11,200
2.9	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
			11,20	m3	11,200	
					RAZEM	11,200