





OZNACZENIA:

- niweleta terenu istniejącego
- niweleta terenu projektowanego
- oœ rurociągu
- taśma znakująca-ostrzegawcza z wkładką metalową 20cm nad rurociągiem

U W A G A:

- RURY PE100 PN10 SDR11
- WMIEJSCACH ZMIANY KIERUNKU I POD ARMATURĄ STOSOWAĆ BETONOWE BLOKI OPOROWE
- NAD RUROCIĄGIEM UKŁADAĆ TAŚMĘ ZNAKUJĄCO-LOKALIZUJĄCĄ
- INSTALACJĘ OPRÓŻNIAĆ NA ZIMĘ
- MOŻLIWE NIEZINWENTARYZOWANE INSTALACJE -ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY SKRZYŻOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI STOSOWAĆ RURY DWUDZIELNE

NAZWA I ADRES INWESTORA :	GMINA PLEŚNA 33-171 PLEŚNA 240
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	LOKALIZACJA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ REGIONALNEGO CENTRUM ENOTURYSTYKI W DĄBRÓWCE SZCZEPANOWSKIEJ W TYM : BUDOWA BUDYNKU WC (wraz z wewnetrzną instalacją wod-kan, c.o,prąd) , 2 ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO 10 M3, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ, UTWARDZENIE TERENU (dojścia, dojazdy, place, miejsca postojowe), OŚWIETLENIE SOLARNE W RAMACH ZADANIA " TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z OCHRONĄ PRZYRODY" - ETAP II	obr. DĄBRÓWKA SZCZEPANOWSKA DZ. NR 295 jedn. ewid.: PLEŚNA

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS I DATA grudzień 2024 r	UPRAWNIENIA/NR
GŁÓWNY PROJEKTANT	inż. LESZEK WOŁOSZYN upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		MAP/0172/POOS/08
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ROMANA INDYK upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		172/99

OBIEKT	STADIUM	BRANŻA	SKALA
TĘŻNIA SOLANKOWA	P.T	SANITARNA	1:100/100

TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL ZASILANIA TĘŻNI SOLANKĄ

NUMER RYSUNKU: IT-02

"ARCHITRAW"
FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW"
DOROTA FILIPCZYK
UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7
32-566 ALWERNIA
tel (12) 283 17 06
tel.kom 607 042 609
e-mail: fabarchitraw@op.pl