

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiączyń

ADRES INWESTYCJI: Wiączyń Dolny 74 92-701 Łódź

NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO BRZEZINY

ADRES INWESTORA: KALETNIK ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

WYKONAWCA: WYŁONIONY W TRYBIE ZGODNYM Z USTAWĄ

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Tomasz Major

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-12

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2025-09-12

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Rozbiórka obory o nr inw. 108/183 w Leśnictwie Wiączyń</b>					
1		<b>Prace rozbiórkowe - pokrycie dachu</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny nie nadającej się do użytku	m2		
		294,64	m2	294,640	
				RAZEM	294,640
2 d.1	KNR AT-09 0101-05 analogia	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm - demontaż	m2		
		poz. 1	m2	294,640	
				RAZEM	294,640
3 d.1	KNR 4-01 0414-08 analogia	Kontrłaty w odstępie łąt ponad 20 cm - demontaż	m2		
		poz. 1	m2	294,640	
				RAZEM	294,640
4 d.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murlatą itp.	m2		
		294,64	m2	294,640	
				RAZEM	294,640
5 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
6 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4 * 4 + 4	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku  - pas podrynnowy - pas nadrynnowy - wiatrownice - obróbka kominów - czapy kominowe	m2		
		51,21	m2	51,210	
				RAZEM	51,210
8 d.1	KNR 0-23 2614-09 analogia	Demontaż styropianu montowanego do stropu w pomieszczeniu gospodarczym	m2		
		6,4 * 5	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
9 d.1	KNR 4-01 0414-02	Demontaż deskowania nad pomieszczeniami gospodarczymi	m2		
		76,8	m2	76,800	
				RAZEM	76,800
10 d.1	KNR 4-01 0414-11	Demontaż desek czołowych	m		
		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
11 d.1	KNR 4-01 0350-01 analogia	Rozebranie kominów wolnostojących oraz gzymsów.	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
12 d.1	KNR K-05 0407-01 analogia	Demontaż kominka wentylacyjnego blaszanego zlokalizowanego na kominie.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Wywóz i utylizacja onduliny i styropianu.</b>			
13 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km  Poz. nr 1 kosztorysu	m3		
		294,64 * 0,01	m3	2,946	
				RAZEM	<b>2,946</b>
14 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.13	m3	2,946	
				RAZEM	<b>2,946</b>
15 d.2	wycena indywidualna	Koszt utylizacji onduliny i styropianu	m3		
		poz.13	m3	2,946	
				RAZEM	<b>2,946</b>
<b>3</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych</b>			
16 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km  Poz. 5, 6, 7 kosztorysu	t		
		86,9 / 1000	t	0,087	
				RAZEM	<b>0,087</b>
17 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	t		
		poz.16	t	0,087	
				RAZEM	<b>0,087</b>
18 d.3	wycena indywidualna	Utylizacja stali i mat. blaszanych	t		
		poz.16	t	0,087	
				RAZEM	<b>0,087</b>
<b>4</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki</b>			
19 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		13,65	m3	13,650	
				RAZEM	<b>13,650</b>
20 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.19	m3	13,650	
				RAZEM	<b>13,650</b>
21 d.4	wycena indywidualna	Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.	m3		
		poz.19	m3	13,650	
				RAZEM	<b>13,650</b>
<b>5</b>		<b>Prace rozbiórkowe konstrukcji murowej, stropów oraz fundamentów</b>			
22 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz wrót - ościeżnice okienne - 7 szt. - ościeżnice drzwiowe - 3 szt. - ościeżnice wrót - 1 szt.	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.5	KNR 4-04 0305-05	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych.	m3		
		$(5 * 1,2 + 2 * 1 + 3 * 1,5 + 2,4) * 0,25 * 0,25$	m3	0,931	
				RAZEM	0,931
24 d.5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		87,8	m3	87,800	
				RAZEM	87,800
25 d.5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		26,6	m3	26,600	
				RAZEM	26,600
26 d.5	KNR 4-01 0351-03	Rozebranie żeberkowych stropów Kleina	m2		
		$9 * 11,6$	m2	104,400	
				RAZEM	104,400
27 d.5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów	m3		
		$0,5 * (11,6 * 2 + 9 * 2)$	m3	20,600	
				RAZEM	20,600
28 d.5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów	m3		
		$0,4 * (12 * 2 + 6,4 * 2)$	m3	14,720	
				RAZEM	14,720
29 d.5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża betonowego z betonu żwirowego o grub. do 15 cm (posadzka wraz z podbudową)	m3		
		$(9 * 11,6 + 12 * 6,4) * 0,2$	m3	36,240	
				RAZEM	36,240
6		<b>Wywiezienie gruzu z rozbiórki</b>			
30 d.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z kosztami utylizacji	m3		
		199,419	m3	199,419	
				RAZEM	199,419
31 d.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.30	m3	199,419	
				RAZEM	199,419
32 d.6	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.30	m3	199,419	
				RAZEM	199,419
7		<b>Dowiezienie piasku i plantowanie terenu</b>			
33 d.7	KNR 4-01 0108-06 analogia	Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		poz.27 + poz.29 + poz.28	m3	71,560	
				RAZEM	71,560
34 d.7	KNR 4-01 0108-08 analogia	Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.33	m3	71,560	
				RAZEM	71,560
35 d.7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po zakończonych robotach	m2		
		$27 * 5,5$	m2	148,500	
				RAZEM	148,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>		<b>Wywiezienie złomu - belek ze stropu kleina</b>			
36 d.8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	t		
		10,6 * 9,5 * 12 / 1000	t	1,208	
				RAZEM	<b>1,208</b>
37 d.8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5	t		
		poz.36	t	1,208	
				RAZEM	<b>1,208</b>
38 d.8	wycena indywidualna	Utylizacja stali i mat. blaszanych	t		
		poz.37	t	1,208	
				RAZEM	<b>1,208</b>
<b>9</b>		<b>Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych</b>			
39 d.9	wycena indywidualna	Naprawa kurnika po robotach rozbiórkowych.  Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy naprawić i zabezpieczyć ścianę kurnika od strony rozebranego budynku poprzez wykonanie uzupełnień tynków oraz wykonanie obróbek blacharskich.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>10</b>		<b>Inwentaryzacja geodezyjna</b>			
40 d.10	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>