

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	Naprawa boiska i ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Głuchowie		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNKRB 6/801/1 analogia	Rozebranie nawierzchni z PU wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m2	1 009,830
1.2	KNKRB 6/801/1 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa ET wraz z granulem i utylizacją	m2	1 009,830
1.3	KNKRB 6/808/4 analogia	Rozebranie piłkochwyty z paneli stalowych	m	32
2	Element	Nawierzchnia sportowa i utwardzenia		
2.1	KNKRB 6/103/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem, zagęszczenie mechaniczne	m3	100,983
2.2	KNR 231/114/7 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm ,frakcja 0-4- granit, bazalt, ET	m2	1 009,830
2.3	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia typu natrysk wraz z warstwami podbudowy i malowaniem linii	m2	1 009,83
3	Element	Ogrodzenia		
3.1	KNR 225/307/3 analogia	Piłkochwyty z siatki stalowej wys. 4m, wraz z wymianą pojedynczych słupków naruszonych przez drzewa	m2	128,000
4	Element	Wyposażenie		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia boiska z odzysku w dotychczasowych miejscach - demontaż i zabezpieczenie elementów na czas wykończenia robót		