
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45431000-7 Kładzenie płytek
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Pyrzyce, ul. Kościuszki 24
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Stołsława 6, 70-952 Szczecin
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : przeszacował mgr inż. Mariusz Odorski
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2026 r

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2026 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 10+11+11	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
2 d.1	KNR-W 2-02 2605-01	Demontaż sufitu podwieszanego metalowego [wsp. do R,S = 0,3] 1,0*1,2	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
3 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej parter [3,99*2+1,1+0,8]*2,76-[0,9*2,0+0,7*2,0*2] I p [3,95+1,1+0,6+2,96]*2,68-0,7*2,0	m ² m ² m ²	 22,669 21,675	
				RAZEM	44,344
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej parter [3,99+0,3]*2,76*0,3 I p [3,95+0,3]*2,68*0,3	m ³ m ³ m ³	 3,552 3,417	
				RAZEM	6,969
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek parter [3,99*2+1,1+0,8+0,9+1,0]*2,76-0,9*2,0*2 I p [3,95+1,0+0,9+0,8+1,1]*2,68-0,9*2,0*2	m ² m ² m ²	 28,913 17,170	
				RAZEM	46,083
6 d.1	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - parter i I p - 10% pow. poz.45*10%	m ² m ²	 76,021	
				RAZEM	76,021
7 d.1	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2- parter i I p - 10% pow. poz.46*10%	m ² m ²	 19,211	
				RAZEM	19,211
8 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju parter 6,23+35,09+8,94+7,58 I p 4,77+4,82	m ² m ² m ²	 57,840 9,590	
				RAZEM	67,430
9 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka parter 14,76+6,3+20,23+20,27+9,9 I p 18,26+18,17+20,07+18,96	m ² m ² m ²	 71,460 75,460	
				RAZEM	146,920
10 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych parter 7,76+18,14 I p 3,79+43,0-8,8*1,78+6,12+10,03	m ² m ² m ²	 25,900 47,276	
				RAZEM	73,176
11 d.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka podłoża w piwnicy 294,3*0,3	m ³ m ³	 88,290	
				RAZEM	88,290
12 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu [poz.1*2,0*0,06+poz.2*0,05+poz.3*0,15+poz.4+poz.5*0,03+poz.6*0,03+poz.7*0,03+poz.8*0,03+poz.9*0,03+poz.10*0,02+poz.11]*1,3	m ³ m ³	 153,327	
				RAZEM	153,327
13 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km z opłatą za składowanie poz.12	m ³ m ³	 153,327	
				RAZEM	153,327
14 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz.13	m ³ m ³	 153,327	
				RAZEM	153,327
2		Roboty murowe			
15 d.2	KNR 7-28 0203-15 analogia	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 350 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg. 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR 7-28 0203-13 analogia	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 350 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.	otw.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 7-28 d.2 0203-13	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. 3	otw. otw.	 3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 7-28 d.2 0203-14	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 7-28 d.2 0203-11	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 300 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 7-28 d.2 0203-13	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 250 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 7-28 d.2 0203-11	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 250 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 7-28 d.2 0203-14	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 200 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. 1	otw. otw.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 7-28 d.2 0203-08	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. 2+1+2	otw. otw.	 5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 7-28 d.2 0203-06	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. 2+2	otw. otw.	 4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 7-28 d.2 0205-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. 7+10	otw. otw.	 17,000	
				RAZEM	17,000
26	KNR 7-28 d.2 0205-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. 1	otw. otw.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 7-28 d.2 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 2+3+2 2	otw. otw. otw.	 7,000 2,000	
				RAZEM	9,000
28	KNR 7-28 d.2 0207-15	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm średnicy 7	otw. otw.	 7,000	
				RAZEM	7,000
29	KNR 7-28 d.2 0207-15	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm średnicy Krotność = 7 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR AT-17 d.2 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - poszerzenie otworów drzwiowych 2,0*0,38*2 2,0*0,4*2*8	m ² m ² m ²	 1,520 12,800	
				RAZEM	14,320
31	KNR-W 4-01 d.2 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych 3*1,2*9 3*1,2*2	m m m	 32,400 7,200	
				RAZEM	39,600
32	KNR-W 4-01 d.2 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 9*1,3*0,4*0,16 2,9*0,4*0,16	m ³ m ³ m ³	 0,749 0,186	
				RAZEM	0,935
33	KNR-W 4-01 d.2 0206-01	Poduszki betonowe pod belki stalowe 9*2 3	szt. szt. szt.	 18,000 3,000	
				RAZEM	21,000
34	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEA 140 mm 9*1,3*2 2,85*2	m m m	 23,400 5,700	
				RAZEM	29,100
35	KNR-W 4-01 d.2 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota poz.34	m m	 29,100	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[6,9+5,75]*2*2,1-0,9*2,0 [3,86+5,04]*2*2,1-0,9*2,0 [3,86+2,05]*2*2,1-0,8*2,0 [3,86+2,45]*2*2,1-0,8*2,0 [9,84+26,2+1,3]*2*2,1-[0,8*2,0*8+0,9*2,0+2,48*2,1] [3,68+2,45]*2*2,1-0,8*2,0 [3,68+11,24]*2*2,1-0,8*2,0 [3,68+2,0]*2*2,1-0,8*2,0 [3,68+11,22]*2*2,1-0,8*2,0 [3,12+1,76]*2*2,1-0,8*2,0 [3,95+8,1]*2*2,1-0,8*2,0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	51,330 35,580 23,222 24,902 137,020 24,146 61,064 22,256 60,980 18,896 49,010	
				RAZEM	540,077
48	KNR-W 2-02 d.4 0803-06	Tynki wewnętrzne cem.-wap.kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - piwnica 294,3	m ² m ²		
				RAZEM	294,300
49	KNR-W 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.6	m ² m ²		
				RAZEM	76,021
50	KNR-W 4-01 d.4 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.7	m ² m ²		
				RAZEM	19,211
51	KNR 2 0903- d.4 07	Założenie narożników na ścianach i sufitach poz.45+poz.46+poz.39+poz.40*2+poz.41+poz.43+poz.44	m ² m ²		
				RAZEM	1 099,752
52	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.54+poz.56	m ² m ²		
				RAZEM	812,174
53	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.55	m ² m ²		
				RAZEM	276,526
54	KNR-W 2-02 d.4 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.45+poz.40*2 -poz.56	m ² m ² m ²		
				RAZEM	739,297
55	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.46+poz.41+poz.43+poz.44	m ² m ²		
				RAZEM	276,526
56	KNR 0-12 d.4 0829-02	Licowanie ścian płytkami - na klej [2,03+3,99]*2*2,05 [1,22+1,3]*2*2,05-[0,8*2,0+0,9*2,0] [1,22+1,15]*2*2,05-0,8*2,0 [1,22+1,2]*2*2,05-0,9*2,0*2 [1,22+1,15]*2*2,05-0,8*2,0 [1,22+2,65]*2*2,05-[0,8*2,0+0,9*2,0] [3,4+0,2+0,3]*1,6	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	72,877
57	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych piwnica poz.47+poz.48 sufity - parter i I p poz.55	m ² m ² m ²		
				RAZEM	1 110,903
58	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ściany - parter i I p poz.54	m ² m ²		
				RAZEM	739,297
5		Podłoża i posadzki			
59	KNR-W 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - piwnica 294,3*0,15	m ³ m ³		
				RAZEM	44,145
60	NNRNKB 202 d.5 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 294,3	m ² m ²		
				RAZEM	294,300
61	KNR-W 2-02 d.5 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 294,3	m ² m ²		
				RAZEM	294,300
62	KNR-W 2-02 d.5 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.61	m ² m ²		
				RAZEM	294,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	294,300
63	KNR-W 2-02 d.5 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.61	m ² m ²	 294,300	
				RAZEM	294,300
64	KNR-W 2-02 d.5 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.63	m ² m ²	 294,300	
				RAZEM	294,300
65	KNR-W 2-02 d.5 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.64	m ² m ²	 294,300	
				RAZEM	294,300
66	NNRNKB 202 d.5 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 piwnica poz.65 parter 155,2 I p 213,12 -[9,71+11,0+11+11,14+10,95+22,33+1,78*8,8]	m ² m ² m ² m ² m ²	 294,300 155,200 213,120 -91,794	
				RAZEM	570,826
67	KNR 0-39 d.5 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie 8,94 4,82+4,77	m ² m ² m ²	 8,940 9,590	
				RAZEM	18,530
68	KNR 0-39 d.5 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów wykładziną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.67	m ² m ²	 18,530	
				RAZEM	18,530
69	KNR 0-41 d.5 0114-02	Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitumiczno-elastomerowej [2,03+3,99]*2-1,0 [1,22+1,15]*2-0,8 [1,22+1,3]*2-[0,8+0,9] [1,22+1,2]*2-0,9*2 [1,22+1,15]*2-0,8 [1,22+2,65]*2-[0,8+0,9]	m m m m m m m	 11,040 3,940 3,340 3,040 3,940 6,040	
				RAZEM	31,340
70	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.66	m ² m ²	 570,826	
				RAZEM	570,826
71	NNRNKB 202 d.5 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 piwnica 294,3 parter 8,94+7,58+35,09+6,23 I p 3,76+4,82+4,77+43,0-1,78*8,8	m ² m ² m ² m ²	 294,300 57,840 40,686	
				RAZEM	392,826
72	NNRNKB 202 d.5 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.71*1,2	m m	 471,391	
				RAZEM	471,391
73	KNR 2-02 d.5 1112-05+ kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany poz.70-poz.71	m ² m ²	 178,000	
				RAZEM	178,000
74	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.73	m ² m ²	 178,000	
				RAZEM	178,000
6		Stolarka okienna i drzwiowa, pozostała ślusarka i stolarka			
6.1		Stolarka drzwiowa drewniana			
75	KNR-W 2-02 d.6.1 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D-6,D-7 0,9*2,0+2*0,8*2,0	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
76	KNR-W 2-02 d.6.1 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D-8 9*0,8*2,0	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
77	KNR-W 2-02 d.6.1 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D-8H EI60 0,8*2,0	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
6.2		Pozostała ślusarka i stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe dla podnośnika dla osób niepełnosprawnych	m		
d.6.2	1207-05		m	4,700	
	analogia	4,7			
				RAZEM	4,700
79		Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	kpl		
d.6.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	8 219,4360	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0,0524		0,0524	0,00	0,00	
2.	balustrady	m	4,7000		4,7000	0,00	0,00	
3.	beton B 15	m ³	45,4694		45,4694	0,00	0,00	
4.	blachowkręty	szt	3 542,6905		3 542,6905	0,00	0,00	
5.	cegła budowlana pełna	szt	762,3360		762,3360	0,00	0,00	
6.	cegła budowlana pełna	szt.	724,1350		724,1350	0,00	0,00	
7.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	495,2064		495,2064	0,00	0,00	
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	63,0000		63,0000	0,00	0,00	
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	418,7394		418,7394	0,00	0,00	
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	13,0950		13,0950	0,00	0,00	
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	1,6725		1,6725	0,00	0,00	
12.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,1094		0,1094	0,00	0,00	
13.	deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m ³	0,0378		0,0378	0,00	0,00	
14.	dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
15.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,1324		0,1324	0,00	0,00	
16.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	1,3095		1,3095	0,00	0,00	
17.	drzwi wewnętrzne D-6,D-7	m ²	5,0000		5,0000	0,00	0,00	
18.	drzwi wewnętrzne D-8	m ²	14,4000		14,4000	0,00	0,00	
19.	drzwi wewnętrzne D-8H EI60	m ²	1,6000		1,6000	0,00	0,00	
20.	elektrody	100 szt.	0,0940		0,0940	0,00	0,00	
21.	farba emulsyjna	dm ³	287,7239		287,7239	0,00	0,00	
22.	farba lateksowa	dm ³	191,4779		191,4779	0,00	0,00	
23.	farba olejna do gruntowania	dm ³	4,6200		4,6200	0,00	0,00	
24.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	4,4100		4,4100	0,00	0,00	
25.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,3760		0,3760	0,00	0,00	
26.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	353,1600		353,1600	0,00	0,00	
27.	gaz propan-butan	dm ³	29,4300		29,4300	0,00	0,00	
28.	gips budowlany	kg	1 154,0860		1 154,0860	0,00	0,00	
29.	gips budowlany szpachlowy	t	0,0106		0,0106	0,00	0,00	
30.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1 333,2536		1 333,2536	0,00	0,00	
31.	gips szpachlowy	t	0,0648		0,0648	0,00	0,00	
32.	gips szpachlowy	t	0,0966		0,0966	0,00	0,00	
33.	gips szpachlowy	kg	1 800,2605		1 800,2605	0,00	0,00	
34.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,3933		3,3933	0,00	0,00	
35.	klej winylowy	kg	160,2000		160,2000	0,00	0,00	
36.	kołki do wstrzeliwania	szt	349,5660		349,5660	0,00	0,00	
37.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	kg	14,1388		14,1388	0,00	0,00	
38.	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U	kg	75,9177		75,9177	0,00	0,00	
39.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	kg	91,9022		91,9022	0,00	0,00	
40.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	kg	100,5874		100,5874	0,00	0,00	
41.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	28,1451		28,1451	0,00	0,00	
42.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	37,2909		37,2909	0,00	0,00	
43.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	245,1750		245,1750	0,00	0,00	
44.	listwa wyoblająca	m	178,0000		178,0000	0,00	0,00	
45.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	47,0115		47,0115	0,00	0,00	
46.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	18,3804		18,3804	0,00	0,00	
47.	masa samopoziomująca- sucha mieszanka	kg	4 652,2319		4 652,2319	0,00	0,00	
48.	narożniki ochronne	m	65,9851		65,9851	0,00	0,00	
49.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	31,7898		31,7898	0,00	0,00	
50.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	17,8000		17,8000	0,00	0,00	
51.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,8400		0,8400	0,00	0,00	
52.	piasek do betonów zwykłych	t	0,1050		0,1050	0,00	0,00	
53.	piasek do zapraw	m ³	0,6042		0,6042	0,00	0,00	
54.	piasek do zapraw	m ³	0,9020		0,9020	0,00	0,00	
55.	piasek do zapraw	m ³	7,2948		7,2948	0,00	0,00	
56.	płynna folia uszczelniająca	kg	29,6480		29,6480	0,00	0,00	
57.	Płyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 5 cm	m ²	309,0150		309,0150	0,00	0,00	
58.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	74,3345		74,3345	0,00	0,00	
59.	płytki kamionkowe GRES	m ²	484,9044		484,9044	0,00	0,00	
60.	płyty Fermacell	m ²	19,0470		19,0470	0,00	0,00	
61.	płyty Fermacell'	m ²	19,0470		19,0470	0,00	0,00	
62.	płyty gipsowo-kartonowe GKF	m ²	51,5204		51,5204	0,00	0,00	
63.	płyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	147,8762		147,8762	0,00	0,00	
64.	płyty z wełny mineralnej	m ²	38,8847		38,8847	0,00	0,00	
65.	płyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	51,5204		51,5204	0,00	0,00	
66.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m ²	347,2740		347,2740	0,00	0,00	
67.	preparat gruntujący	dm ³	356,6222		356,6222	0,00	0,00	
68.	pręt mocujący	szt	32,1658		32,1658	0,00	0,00	
69.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	5,3400		5,3400	0,00	0,00	
70.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	14,4045		14,4045	0,00	0,00	
71.	siatka tkana Rabbita	m ²	300,1860		300,1860	0,00	0,00	
72.	szpachlówka celulozowa	kg	4,2000		4,2000	0,00	0,00	
73.	środek gruntujący	kg	1,8530		1,8530	0,00	0,00	
74.	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt.	0,4869		0,4869	0,00	0,00	
75.	taśma bitumiczno-elastomerowa	m	32,9070		32,9070	0,00	0,00	
76.	taśma spoinowa	m	225,3321		225,3321	0,00	0,00	
77.	taśma zbrojąca	m	35,3470		35,3470	0,00	0,00	
78.	wapno suchogaszone	kg	65,1360		65,1360	0,00	0,00	
79.	wapno suchogaszone	kg	839,8544		839,8544	0,00	0,00	
80.	wieszak w 60/100	szt	32,1658		32,1658	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
81.	woda	m ³	7,0368		7,0368	0,00	0,00	
82.	wykładzina podłogowa rulonowa	m ²	204,7000		204,7000	0,00	0,00	
83.	zaprawa	m ³	0,6510		0,6510	0,00	0,00	
84.	zaprawa cementowa M 12	m ³	15,3330		15,3330	0,00	0,00	
85.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,0047		0,0047	0,00	0,00	
86.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	143,7743		143,7743	0,00	0,00	
87.	zaprawa klejąca	kg	378,9604		378,9604	0,00	0,00	
88.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3 142,6079		3 142,6079	0,00	0,00	
89.	zaprawa spoinująca	kg	47,3701		47,3701	0,00	0,00	
90.	zaprawa tynkarska	kg	30 037,5720		30 037,5720	0,00	0,00	
91.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,1680		0,1680	0,00	0,00	
92.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	6,6730	0,00	0,00
2.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	13,4608	0,00	0,00
3.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	48,8056	0,00	0,00
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	173,2595	0,00	0,00
5.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	4,0420	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	114,9625	0,00	0,00
7.	wyciąg	m-g	7,5938	0,00	0,00
8.	żuraw okienny przenośny	m-g	1,0500	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł