

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Remont ciągów pieszych w ramach projektu budżetu obywatelskiego na terenie Skweru Integracji

ADRES INWESTYCJI: Skrzyżowanie ul.Brożka i ul.Deotymy, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchmościami w Dzielnicy Wola

ADRES INWESTORA: ul. Gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

zagospodarowanie terenu Henryk Jurewicz

DATA OPRACOWANIA: 2026-04-22

---

Henryk Jurewicz  
22.04.2026

## Zagospodarowanie terenu

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Zagospodarowanie terenu</b>					
1		<b>Zagospodarowanie terenu zieleni</b>			
1 d.1	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		34,063	m3	34,063	
				RAZEM	34,063
2 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		160,00	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
3 d.1	KNR 2-21 0301-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		432,00	szt.	432,000	
				RAZEM	432,000
5 d.1	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
6 d.1	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
7 d.1	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.		
		634,0000	szt.	634,000	
				RAZEM	634,000
8 d.1	KNR 2-21 0213-01 0213-02 analogia	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim rozrzucenie kory - grubość warstwy 10 cm	ha		
		0,006	ha	0,006	
				RAZEM	0,006