

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont membrany dachowej przy świetlikach dachowych nad czytelnią główną budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"
ADRES INWESTYCJI : Biblioteka Uniwersytecka ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce
INWESTOR : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont membrany dachowej przy świetlikach dachowych nad czytelnią główną budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"			
1	KNNR 9	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-05	11,70+0,35*2+0,5*2+2	m	15,400	
				RAZEM	15,400
2	Analiza własna	Demontaż na czas remontu wentylatorów wyciągowych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią - analogia- zabezpieczenie świetlików dachowych przed zabrudzeniem/uszkodzeniem	m ²		
d.1	0103-02 analogia	172,23	m ²	172,230	
				RAZEM	172,230
4	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem: Ręczne usunięcie warstwy kruszywa z powierzchni stropodachu po obwodzie podstawy świetlików	m ²		
d.1	0125-01 analogia	78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
5	KNR AT-09	Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna- analogia- demontaż włókni-ny z powierzchni stropodachu po obwodzie podstawy świetlików	m ²		
d.1	0202-02 analogia	78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
6	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia: Demontaż płyt styroduru z powierzchni stropodachu po obwodzie podstawy świetlików	m ²		
d.1	0604-04 analogia	78	m ²	78,000	
				RAZEM	78,000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku: analogia - Demontaż obróbek blacharskich stal/pcv na obwodzie podstawy	m ²		
d.1	0535-07 analogia	(13,4*2+24,6*2)*0,1	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
8	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm: analogia - Montaż zdemontowanych obróbek blacharskich stal/pcv	m ²		
d.1	0505-01 analogia	(13,4*2+24,6*2)*0,1	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
9	Analiza własna	Punktowe domocowanie listwy stalowej/pcv na obwodzie podstawy świetlika,	m		
d.1		13,4*2+24,6*2	m	76,000	
				RAZEM	76,000
10	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2- analogia: oczyszczenie obecnego pokrycia z membrany,	m ²		
d.1	0101-03 analogia	284	m ²	284,000	
				RAZEM	284,000
11	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2: analogia - Wymiana na obwodzie podstawy świetlika na nową "taśmę" z membrany dachowej o szer. 70 cm	m ²		
d.1	0519-02 analogia	14,315	m ²	14,315	
				RAZEM	14,315
12	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża- analogia: gruntowanie listwy stalowej/pcv na obwodzie podstawy świetlików	m ²		
d.1	0602-05 analogia	(13,4*2+24,6*2)*0,1	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
13	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit - analogia : nałożenie na pow. poziomej membrany dachowej płynnej	m ²		
d.1	0602-01 analogia	110,22	m ²	110,220	
				RAZEM	110,220
14	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit - analogia : nałożenie na pow. pionowej i pod kątem membrany dachowej płynnej	m ²		
d.1	0602-02 analogia	173,78	m ²	173,780	
				RAZEM	173,780
15	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej - analogia: wklejenie na pow. poziomej włókniyny wzmacniającej- wykonanie spadków do powierzchniach pionowych	m ²		
d.1	0602-03 analogia	Krotność = 3 93,81	m ²	93,810	
				RAZEM	93,810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR K-04 d.1 0602-04 ana- logia	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej- analogia: wklejenie na pow. pionowej i pod kątem włókny wzmacniającej 53,82+14,315	m ² m ²	 68,135	
				RAZEM	68,135
17	KNR 5 d.1 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych 15,40	m m	 15,400	
				RAZEM	15,400
18	Analiza włas- d.1 na	Montaż wentylatorów wyciągowych (2szt.) na czas remontu, 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR AT-09 d.1 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja- analogia: montaż zdemontowanych wcześniej płyt styroduru 78	m ² m ²	 78,000	
				RAZEM	78,000
20	KNR AT-09 d.1 0202-02 ana- logia	Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna- analogia - ułożenie na styrodurze włókny 78	m ² m ²	 78,000	
				RAZEM	78,000
21	KNR AT-09 d.1 0203-03 ana- logia	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm - analogia: ułożenie zdemontowanego wcześniej kruszywa 78	m m	 78,000	
				RAZEM	78,000
22	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	 1,000	
				RAZEM	1,000