

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : **Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie**

Obiekt : **Skrzyżowanie z ul. Graniczną**

Przebudowa sieci elektroenergetycznej
--

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Inwestycja : Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Czestochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie
Obiekt : Skrzyżowanie z ul. Graniczną

Data : 2026-03-11

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Przebudowa sieci elektroenergetycznej				
1	D-01.03.01	KNNR 005-1402-02-10 MRRiB Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - koparko-spycharka z deskowaniem	4,000	stan		
2	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E12/4,3	2,000	słup		
3	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E12/10	1,000	słup		
4	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E12/12	1,000	słup		
5	D-01.03.01	KNNR 005-1408-01-00 MRRiB Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: ASA 440-5kA ze wskaźnikiem zadziałania	4,000	kpl		
6	D-01.03.02	KNR 510-1010-01-00 Montaż rur osłonowych na słupach: rura osłonowa typu SV75 o dł 3m z głowicą czopową	1,000	kpl.		
7	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXS_n lub podobnych, o przekroju 2x25 mm²	0,133	km		
8	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXS_n lub podobnych, o przekroju 4x70 mm²	0,133	km		
9	D-01.03.01	KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	60,000	m		
10	D-01.03.01	KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa Montaż uzioru z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	80,000	m		
11	D-01.03.02	KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar	2,000	pomiar		
12	D-01.03.02	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż oprawy ulicznej wraz z wysięgnikiem	2,000	kpl		
13	D-01.03.01	KNNR 009-0901-08-00 MRRiB Demontaż stanowisk słupowych linii napowietrznej nn	4,000	szt		
14	D-01.03.01	KNNR 009-0903-04-00 MRRiB Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 120 mm², z przeznaczeniem na złom <small>Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza : jeden km na jeden przewód</small>	0,665	km/prz.		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---