

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : **Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie**

Obiekt : **Skrzyżowanie z ul. Graniczną**

<b>Przebudowa sieci elektroenergetycznej</b>
--

## Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Inwestycja : Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Czestochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie

Objekt : Skrzyżowanie z ul. Graniczną

Data : 2026-03-11

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		<b>Przebudowa sieci elektroenergetycznej</b> Kod CPV : 45231000-5		
1	D-01.03.01	KNNR 005-1402-02-10 MRRiB Wykop mechaniczny pod słupy wirowane 1-żerdziowe, o długości: 12,0 m - koparko-spycharka z deskowaniem Kod CPV : 45231000-5	4,000	stan
2	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E12/4,3 Kod CPV : 45231000-5	2,000	słup
3	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E12/10 Kod CPV : 45231000-5	1,000	słup
4	D-01.03.01	KNNR 005-1405-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U2, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup E12/12 Kod CPV : 45231000-5	1,000	słup
5	D-01.03.01	KNNR 005-1408-01-00 MRRiB Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji słupów lub stacji transformatorowej, typu: ASA 440-5kA ze wskaźnikiem zadziałania Kod CPV : 45231000-5	4,000	kpl
6	D-01.03.02	KNR 510-1010-01-00 Montaż rur osłonowych na słupach: rura osłonowa typu SV75 o dł 3m z głowicą czopową Kod CPV : 45231000-5	1,000	kpl.
7	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> Kod CPV : 45231000-5	0,133	km
8	D-01.03.01	KNNR 005-0905-02-00 MRRiB Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x70 mm <sup>2</sup> Kod CPV : 45231000-5	0,133	km
9	D-01.03.01	KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm Kod CPV : 45231000-5	60,000	m
10	D-01.03.01	KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 Kod CPV : 45231000-5	80,000	m
11	D-01.03.02	KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar Kod CPV : 45231000-5	2,000	pomiar
12	D-01.03.02	KNR 510-1011-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż oprawy ulicznej wraz z wysięgnikiem Kod CPV : 45231000-5	2,000	kpl
13	D-01.03.01	KNNR 009-0901-08-00 MRRiB Demontaż stanowisk słupowych linii napowietrznej nn Kod CPV : 45231000-5	4,000	szt
14	D-01.03.01	KNNR 009-0903-04-00 MRRiB Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 120 mm <sup>2</sup> , z przeznaczeniem na złom Uwaga: skrót jednostki miary "km/prz." oznacza - jeden km na jeden przewód Kod CPV : 45231000-5	0,665	km/prz.