
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ OD UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIELUNIU DO OPOLSKIEJ W GA-
SZYNIE
PRZEPUST W KM 0+576,53

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
	Kosztorys	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D-03.01.01	Roboty ziemne w gr. kat .III z transportem urobku do 1 km	m ³	152,000		
2	D-03.01.02	Ława fundamentowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 35 cm RM=5,0MPa	m ³	4,800		
3	D-03.01.02	Przepust betonowy jednotworowy o śr. 80 cm	m	12,500		
4	D-03.01.02	Formowanie i zagęszczenie nasypów w gruncie kat .III	m ³	83,500		
5	D-03.01.02	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kat. III-IV mechanicznie	m ³	83,500		
6	M-13.02.01	Wzmocnienie podłoża pod studnie fi 1800 z gruntu stabilizowanego cementem RM=5,0 Mpa gr. 20cm	m ³	14,000		
7	D-03.01.02	Studnie kanalizacyjne przełotowe z kregów betonowych C45/55 fi 1500 z włazem typu ciężkiego D400, H=2m	szt.	2,000		
8	D-03.01.02	Osadnik betonowy żelbetowy wraz z kratą zabezpieczającą	szt.	5,000		
9	D-03.01.02	Wykonanie rowu krytego z rur betonowych fi 500 na ławie z kruszywa 0-31,5 gr. 20cm.	m	55,000		