
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ OD UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIELUNIU DO OPOLSKIEJ W GĄSZYNIE
PRZEPUST W KM 0+576,53

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : luty 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
-----	--------------	----	----

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-03.01.01	Roboty ziemne w gr. kat .III z transportem urobku do 1 km	m ³		
		152	m ³	152,000	
				RAZEM	152,000
2	D-03.01.02	Ława fundamentowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 35 cm RM=	m ³		
		5,0MPa	m ³	4,800	
		4,8		RAZEM	4,800
3	D-03.01.02	Przepust betonowy jednotworowy o śr. 80 cm	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
4	D-03.01.02	Formowanie i zagęszczenie nasypów w gruncie kat .III	m ³		
		83,5	m ³	83,500	
				RAZEM	83,500
5	D-03.01.02	Zagęszczenie nasypów z gruntu syp[kiego kat. III-IV mechanicznie	m ³		
		83,5	m ³	83,500	
				RAZEM	83,500
6	M-13.02.01	Wzmocnienie podłoża pod studnie fi 1800 z gruntu stabilizowanego cemen-	m ³		
		tem RM=5,0 Mpa gr. 20cm	m ³	14,000	
		14		RAZEM	14,000
7	D-03.01.02	Studnie kanalizacyjne przełotowe z kregów betonowych C45/55 fi 1500 z	szt.		
		włazem typu ciężkiego D400, H=2m	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
8	D-03.01.02	Osadnik betonowy żelbetowy wraz z kratą zabezpieczającą	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	D-03.01.02	Wykonanie rowu krytego z rur betonowych fi 500 na ławie z kruszywa 0-31,5	m		
		gr. 20cm.	m	55,000	
		55		RAZEM	55,000