
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ OD UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIELUNIU DO OPOLSKIEJ W GĄSZYNIE
PRZEPUST W KM 0+329,04

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : luty 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2026

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|-----------------------|----|----|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1 | 1 |
| 2 | ROBOTY MONTAŻOWE | 2 | 7 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 d.1 | M-11.01.01 | Wykonanie wykopu | m ³ | | |
| | | 198,4 | m ³ | 198,400 | |
| | | | | RAZEM | 198,400 |
| 2 | | ROBOTY MONTAŻOWE | | | |
| 2 d.2 | D-03.01.02 | Przepust Ø800 z blachy spiralnie karbowanej = 24,9mb | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.2 | D-03.01.02 | Fundament kruszywowy = 17,9m ³ | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 d.2 | D-03.01.02 | Wykonanie zasypki inżynierskiej = 124m ³ | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.2 | D-03.01.02 | Wykonanie palisady z kołków drewnianych średnicy 10 cm i dł. 1m = 9,3mb | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 d.2 | M-13.02.01 | Przygotowanie podbudowy z betonu B25 (C20/25) grubości 10 cm | m ³ | | |
| | | 4,0 | m ³ | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 7 d.2 | D-03.01.02 | Ułożenie bruku kamiennego gr. 20 cm = 39,6m ² | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |