
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ OD UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIELUNIU DO OPOLSKIEJ W GĄSZYNIE
PRZEPUST W KM 0+357,24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : luty 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	1
2	ROBOTY MONTAŻOWE	2	7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	M-11.01.01	Wykonanie wykopu	m ³		
d.1		127,6	m ³	127,600	
				RAZEM	127,600
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
2	D-03.01.02	Przepust Ø800 z blachy spiralnie karbowanej = 18,77mb	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	D-03.01.02	Fundament kruszywowy = 13,6m ³	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	D-03.01.02	Wykonanie zasypki inżynierskiej = 86m ³	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	D-03.01.02	Wykonanie palisady z kołków drewnianych średnicy 10 cm i dł. 1m = 8,2mb	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	M-13.02.01	Przygotowanie podbudowy z betonu B25 (C20/25) grubości 10 cm,	m ³		
d.2		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
7	D-03.01.02	Ułożenie bruku kamiennego gr. 20 cm = 26m ²	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000