

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : **Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie**

Obiekt : **Skrzyżowanie z ul. Graniczną**

Budowa oświetlenia drogowego

Kod CPV : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Opracował : Piotr Piskorek

Budowa oświetlenia drogowego

Inwestycja : Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Czestochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie
Obiekt : Skrzyżowanie z ul. Graniczną

Data : 2026-03-11

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	D.07.07.01	Oświetlenie drogowe				
1	D.07.07.01	KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III	6,000	m3		
2	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 6m bez wysięgnika	2,000	szt		
3	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 6m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m	3,000	szt		
4	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m	7,000	szt		
5	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka drogowa)	7,000	szt		
6	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka dedykowana do przejść dla pieszych)	5,000	szt		
7	D.07.07.01	KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa Kopanie rowów dla kabli w gruncie przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	316,000	m		
8	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	316,000	m		
9	D.07.07.01	KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 (SRS110)	32,000	m		
10	D.07.07.01	KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych kabli wielożyłowych z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm2	409,000	m		
11	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	316,000	m		
12	D.07.07.01	KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	316,000	m		
13	D.07.07.01	KNR 510-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A	12,000	szt		
14	D.07.07.01	KNR 510-1004-01-00 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x1,5mm	115,000	m		
15	D.07.07.01	KNR 1314-0301-04-00 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	360,000	m		
16	D.07.07.01	KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	30,000	m		

Budowa oświetlenia drogowego

1. Oświetlenie drogowe

Data : 2026-03-11

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
17	D.07.07.01	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar	12,000	szt		
18	D.07.07.01	KNNR 005-1302-03-00 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	13,000	szt		
19	D.07.07.01	KNNR 009-0801-16-00 WACETOB Warszawa Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi	0,450	100 m		
20	D.07.07.01	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem	22,280	m3		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---