

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : **Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Czestochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie**

Obiekt : **Skrzyżowanie z ul. Graniczną**

Budowa oświetlenia drogowego

Budowa oświetlenia drogowego

Inwestycja : Rozbudowa drogi zbiorczej od ul. Czestochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Graszynie

Objekt : Skrzyżowanie z ul. Graniczną

Data : 2026-03-11

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D.07.07.01	Oświetlenie drogowe Kod CPV : 45231000-5		
1	D.07.07.01	KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III Kod CPV : 45231000-5	6,000	m3
2	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 6m bez wysięgnika Kod CPV : 45231000-5	2,000	szt
3	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 6m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m Kod CPV : 45231000-5	3,000	szt
4	D.07.07.01	KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym: słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m Kod CPV : 45231000-5	7,000	szt
5	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka drogowa) Kod CPV : 45231000-5	7,000	szt
6	D.07.07.01	KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka dedykowana do przejść dla pieszych) Kod CPV : 45231000-5	5,000	szt
7	D.07.07.01	KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa Kopanie rowów dla kabli w gruncie przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m Kod CPV : 45231000-5	316,000	m
8	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) Kod CPV : 45231000-5	316,000	m
9	D.07.07.01	KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 (SRS110) Kod CPV : 45231000-5	32,000	m
10	D.07.07.01	KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych kabli wielożyłowych z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm2 Kod CPV : 45231000-5	409,000	m
11	D.07.07.01	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) Kod CPV : 45231000-5	316,000	m
12	D.07.07.01	KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m Kod CPV : 45231000-5	316,000	m
13	D.07.07.01	KNR 510-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A Kod CPV : 45231000-5	12,000	szt
14	D.07.07.01	KNR 510-1004-01-00 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x1,5mm Kod CPV : 45231000-5	115,000	m
15	D.07.07.01	KNR 1314-0301-04-00 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 Kod CPV : 45231000-5	360,000	m
16	D.07.07.01	KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm Kod CPV : 45231000-5	30,000	m

Budowa oświetlenia drogowego

Data : 2026-03-11 1. Oświetlenie drogowe

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	D.07.07.01	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar Kod CPV : 45231000-5	12,000	szt
18	D.07.07.01	KNNR 005-1302-03-00 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy Kod CPV : 45231000-5	13,000	szt
19	D.07.07.01	KNNR 009-0801-16-00 WACETOB Warszawa Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi Kod CPV : 45231000-5	0,450	100 m
20	D.07.07.01	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi z załadowaniem i wyładowaniem Kod CPV : 45231000-5	22,280	m3

--- Koniec wydruku ---