



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU ZAPLECZA

- remont elewacji poprzez:
 - mycie mechaniczne,
 - uzupełnienie braków w izolacji termicznej
 - nałożenie nowej warstwy zbrojonej z warstwą klejową
- wykonanie zniszczonych schodów obłożonych płytkami klinierowymi i wykonaniem nowych schodów wejściowych na szczycie z kostki betonowej i palisady betonowej
- uzupełnieniem spoinowania schodów przy pochylni
- poprawą mocowania balustrady na pochylni i pochywytu
- mycie, czyszczenie, odłuszczenie i malowanie drzwi zewnętrznych wraz z wymianą zamków i klamek
- wymiana szklenia w drzwiach aluminiowych do pom. trenera
- remont pomieszczeń wewnętrznych poprzez:
 - przecierkę tynków cem-wap z miejscowym i uzupełnieniami
 - wykonaniem nowych gładzi gipsowych
 - wykonaniem nowych wymalowań z farb wysokogatunkowych ceramicznych
- czyszczeniu i ponownym spoinowaniu płytek wewnątrz pomieszczeń
- wymianą 4 szt drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
- wymianą 4szt ogrzewaczy elektrycznych
- wymianą 2 szt. lamp nad wejściem od strony szczytowej - nowe lampy LED
- wymiana kratki w kominach ponad dachem na nowe kratki stalowe malowane proszkowo z siatką
- i inne wynikającej z przedmiaru robót

B I L A N S P O W I E R Z C H N I		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI
1-1	Pom. trenera	Gres
1-2	Magazyn	Gres
1-3	Kozienka	Terdokoid
1-4	Kaz. damska/MC niepełnosprawni Terdokoid	Terdokoid
1-5	Szatkio	Gres
1-6	Szatkio	Gres
1-7	Szatkio	Gres
1-8	Szatkio	Gres
1-9	Kozienka	Terdokoid
1-10	Kozienka	Terdokoid
RAZEM	Powierzchnia użytkowa	60,03
RAZEM	Powierzchnia zabudowy	82,93
RAZEM	KUBATURA [m3]	334,00

Opracował: