
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w Podgórzynie, dz. 111/25

NAZWA INWESTORA: Gmina Podgórzyn

ADRES INWESTORA: ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Kędziorek

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 2 kwietnia 2026

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------------------|--|------|---------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe | m | | |
| | | 270 | m | 270,000 | |
| | | | | RAZEM | 270,000 |
| 2 | KNR 2-01 0201-04 0214-04 | Korytowanie z wyrównaniem powierzchni drogi na głębokość 0,2 m z wywiezieniem urobku na odległość 5 km | m3 | | |
| | | 270 * 3,5 * 0,2 | m3 | 189,000 | |
| | | | | RAZEM | 189,000 |
| 3 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-63 mm warstwą 0,2 m, po zagęszczeniu do lo=0,98 | m2 | | |
| | | 270 * 3,5 | m2 | 945,000 | |
| | | | | RAZEM | 945,000 |
| 4 | KNR 2-31 0117-01 0117-02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5 mm warstwą 0,1 m | m2 | | |
| | | 945 | m2 | 945,000 | |
| | | | | RAZEM | 945,000 |
| 5 | KNR 2-31 0111-01 0111-05 | Wykonanie stabilizacji cementowej 50kg/m2 na powierzchni drogi wraz z zagęszczeniem | m2 | | |
| | | 945 | m2 | 945,000 | |
| | | | | RAZEM | 945,000 |
| 6 | kalk. własna | Wykonanie wodospustów pojedynczych z drewna modrzewiowego, impregnowanego ciśnieniowo, 2 szt. x 5 m =10 mb | m | | |
| | | 10 | m | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |