

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ZADANIE NR 1 Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-02	1	mp	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0111-02	1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0230-02	1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>ZADANIE NR 2 Likwidacja kolein</b>			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
3		<b>ZADANIE NR 3 Naprawa nawierzchni lub konserwacja przez podziarnienie materiał wykonawcy</b>			
6	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III- DOWÓZ MATERIAŁU WYKONAWCY	kurs		
d.3	0108-03	1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.3	0108-06	1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AT-06	Ładunek ładowarką kołową 2,50 m <sup>3</sup> , wyładunek ręczny materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe;	t		
d.3	0103-04	1,0	t	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcja 0/63 -warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm .	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 - warstwa grubość po zagęszczeniu 10 cm. Uzupełnienie ubytków w miejscu kolein lub wybojów	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-05	1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
4		<b>ZADANIE NR 4 Naprawa nawierzchni lub konserwacja przez podziarnienie materiał ZAMAWIAJACEGO GRUZ I KRUSZYWO</b>			
11	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III- DOWÓZ	kurs		
d.4	0108-03	1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.4	0108-06	1	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR AT-06	Ładunek ładowarką kołową 2,50 m <sup>3</sup> , wyładunek ręczny materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe;	t		
d.4	0103-04	1,0	t	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcja 0/63 -warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm .	m <sup>2</sup>		
d.4	0114-05	1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 - warstwa grubość po zagęszczeniu 10 cm. Uzupełnienie ubytków w miejscu kolein lub wybojów	m <sup>2</sup>		
d.4	0204-05	1,0	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
5		<b>ZADANIE NR 5 Odtworzenie i czyszczenie rowów</b>			
16	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.5	0217-04	1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
6		<b>ZADANIE 6 Naprawa przepustu L=1 m , fi 400 mm , fi 800 mm</b>			
17	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.6	0218-03	1,0*1,5*1,5	m <sup>3</sup>	2,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,250
18	KNR 2-31 d.6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - PODSYPKA żwirowa 1,0*0,4*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,060	
				RAZEM	0,060
19	KNR 2-31 d.6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pcv o śr. 40 cm 1,0	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-31 d.6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm I POWYŻEJ 1,0	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-01 d.6 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowytładowczymi (kat. gruntu I-II) - ZASYPANIE 2,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,250	
				RAZEM	2,250