

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa dróg gminnych			
1.1		Ogartowo			
1.1.1		Droga Ogartowo			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
1.1		4,60*83,0	m <sup>2</sup>	381,800	
				RAZEM	381,800
2	KNR 2-31	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-02	w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm-(ujęcie 10 cm)			
1.1		381,80	m <sup>2</sup>	381,800	
				RAZEM	381,800
3	KNR 2-31	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża	m		
d.1.1	0401-01				
1.1		83,0*2	m	166,000	
				RAZEM	166,000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0402-04				
1.1		0,2*0,12*83,0*4	m <sup>3</sup>	7,968	
				RAZEM	7,968
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.1.1	0407-05	wej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
1.1		83,0*2	m	166,000	
				RAZEM	166,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0511-03	cementowo-piaskowej			
1.1		4,10*83,0	m <sup>2</sup>	340,300	
				RAZEM	340,300