

Budynek S.O. Korytarz przyziemie.

Identyfikator kosztorysu: KORYTARZ NA DOLE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2026-04-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Ściany.		
10	KNR 4-01 701-11 Odbicie tynków wewnętrznych - zdarcie tynku kamyczkowego- analogia	m2	234,00
20	KNR 4-01 WACETOB 1204-8 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku po skuciu tynku kamyczkowego	m2	234,00
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	234,00
50	KNR 2-02 WACETOB 840-7 Licowanie ścian płytkami z kamieni naturalnychna zaprawie klejowej - płytki o wym.60x30 cm	m2	234,00
50	KNR 4-01 WACETOB 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej kamienia i sufity	m2	330,00
60	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni j.w.	m2	330,00
70	KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	120,00
80	KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian powyżej kamienia	m2	210,00
90	KNR 2-02 WACETOB 2004-8 uzupełnienie obudowy elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, 1-warstwowe 75-01 szacht	m2	15,00
100	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 842-2 Osadzenie Inarożników ze stali szlachetnej na ścianach	m	16,00
2	Posadzki		
10	KNR 4-01 WACETOB 812-5 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	120,00
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	120,00
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	120,00
40	KNR 2-02 WACETOB 1114-8 Płytki podłogowe o wymiarach 60x60 cm układane metodą nieregularną	m2	120,00
50	KNR 2-02 WACETOB 1115-2 Cokoliki z kamieni naturalnych układanych na zaprawie klejowej	m	98,00
60	1-1 Montaż ramowej wycieraczki do obuwia	szt	1,00
70	KNR 4-01 WACETOB 109-18 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo-i żuzło-betonowych na odl.do 1 km	m3	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
80	1-2 wykonanie nowej pokrywy wjazdu kanalizacji	szt	1,00
90	1-3 wymiana obudowy grzejników na nowe ,metalowe (ok 1m2 /szt)	szt	5,00
3	Instalacje		
10	KNR 4-02 WACETOB 120-4 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 65-80 mm	szt	1,00
20	KNR 2-15 WACETOB 112-8 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 90 mm	m	45,00
20	KNR 2-15 WACETOB 127-3 Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m	45,00

----- Koniec wydruku -----