

PRZEDMIAR ROBÓT DO ZADANIA :

"Przebudowa drogi gminnej Nr 333030 T- ks. Kazimierza Sykulskiego w Końskich"

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1.	D-01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg-droga gminna	km	0,451
2.	D-01.02.04	45100 000-8	Rozbiórka istniejących zjazdów (z kostki betonowej i płyt betonowych) z odwozem na odległość 1 km	m ²	126,00
II. PODBUDOWA CHODNIKA					
3.	D-04.01.01	45233 000-9	Wykonanie koryta mechanicznie pod budowę chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	947,10
4.	D-04.04.02	45233 000-9	Wykonanie warstwy odsączającej z piachu gr. w-wy 10 cm	m ²	947,10
5.	D-04.04.02	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo kam.) łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 20 cm kruszywo 0/31,5 mm)	m ²	198,00
6.	D-04.04.02	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni chodnika z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo kam.) łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 10 cm kruszywo 0/31,5 mm)	m ²	704,00
III. ELEMENTY ULIC					
7.	D-05.03.05	45233 000-9	Naprawa nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika gr. w-wy 5 cm (po wcześniejszym frezowaniu)	m ²	451,00
8.	D-08.01.01	45233 000-9	Regulacja wysokościowa krawężników	m	221,00
9.	D-03.02.02	45233 000-9	Regulacja wysokościowa zaworów wodnych	szt.	35
10.	D-08.01.01	45233 000-9	Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	230,00
11.	D-08.02.02	45233 000-9	Wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (koloru szarego, typ Behaton) na podsypce cementowo-piask. o grub. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem (powierzchnia powiększona o zjazdy)	m ²	902,00
12.	D-08.02.02	45233 000-9	Powierzchni płytek guzowatych w sugerowanych przejściach dla pieszych. Płytki o wymiarach 0,4x0,4 m, grubości 8cm koloru żółtego	m ²	3,20
13.	D-08.03.01	45233 000-9	Ustawienie obrzeży beton. o wym. 8x25 cm na ławie z oporem - bet. C8/10	m	427,00
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE					
14.	D-08.02.02	45233 000-9	Wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego	m ²	29,60
15.		45233 000-9	Wyrównanie terenu pomiędzy chodnikiem i ogrodzeniami, humusowanie gr. 5cm	m ²	125,00

			V. INNE ROBOTY		
16.			Oznakowanie poziome - gróbowarstwowe oznakowanie progów 4,64 m2	m ²	4,64
17.	D-01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga gminna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,500
18.		45100 000-8	Wymiana opraw na oprawy energooszczędne typu LED	szt.	18