

PRZEDMIAR ROBÓT DO ZADANIA :
"Przebudowa drogi gminnej Nr 333021 T– Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Końskich"

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1.	D-01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg-droga gminna	km	0,670
2.	D-01.02.04	45100 000-8	Rozbiórka progów zwalniających (bitumicznych)	m ²	60
3.	D-01.02.04	45100 000-8	Rozbiórka istniejących zjazdów (z kostki betonowej i płyt betonowych z odwozem na odległość 1 km	m ²	255,00
			II. PODBUDOWA CHODNIKA		
4.	D-04.01.01	45233 000-9	Wykonanie koryta mechanicznie pod budowę chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	1407,00
5.	D-04.04.02	45233 000-9	Wykonanie warstwy odsączającej z piachu gr. w-wy 10 cm	m ²	1407,00
6.	D-04.04.02	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo kam.) łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 20 cm kruszywo 0/31,5 mm)	m ²	405,00
7.	D-04.04.02	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni chodnika z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo kam.) łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 10 cm kruszywo 0/31,5 mm)	m ²	935,00
			III. ELEMENTY ULIC		
8.	D-05.03.05	45233 000-9	Naprawa nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika gr. w-wy 5 cm (po wcześniejszym frezowaniu)	m ²	675,00
9.	D-08.01.01	45233 000-9	Regulacja wysokościowa krawężników	m	350
10.	D-03.02.02	45233 000-9	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.	10
11.	D-03.02.02	45233 000-9	Regulacja wysokościowa zaworów wodnych	szt.	14
12.	D-03.02.02	45233 000-9	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt.	4
13.	D-08.01.01	45233 000-9	Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	325,00
14.	D-08.02.02	45233 000-9	Wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (koloru szarego, typ Behaton) na podsypce cementowo-piask. o grub.3 cm, spoiny wypełnione piaskiem (powierzchnia powiększona o zjazdy)	m ²	1340,00
15.	D-08.02.02	45233 000-9	Powierzchni płytek guzowatych w sugerowanych przejściach dla pieszych. Płytki o wymiarach 0,4x0,4 m, grubości 8cm koloru żółtego	m ²	8,96

16.	D-08.03.01	45233 000-9	Ustawienie obrzeży beton. o wym.8x25 cm na ławie z oporem - bet. C8/10	m	586,00
			IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE		
17.	D-08.02.02	45233 000-9	Wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego	m ²	44,4
18.	D-04.04.02.21	45233 000-9	Wyrównanie terenu pomiędzy chodnikiem i ogrodzeniami, humusowanie gr. 5cm	m ²	675,00
			V. INNE ROBOTY		
19.		452332	Wykonanie oznakowania pionowego: znaki D-40 (2 szt), D-41 (2 szt.) D-48 (2szt.) na słupkach fi 60 (tablice D-48 i 49 mocowane do 2 słupków)	szt.	6
20.		452332	Oznakowanie poziome (linie warunkowego zatrzymania P-14 (15 m2) oznakowanie progów 6,96 m2	m ²	21,96
21.	D-01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga gminna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,675
22.		301950	Tablica informacyjna i pamiątkowa o projekcie (wg. wzoru) szt.3	szt.	3
23.		45100 000-8	Wymiana opraw na oprawy energooszczędne typu LED	szt.	27