

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4	Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Awaryjne drobne roboty budowlane w budynkach PP - 2026

ADRES INWESTYCJI: Poznań, Kołobrzeg, Kąkolewo, Borowy Młyn, Tuczo

NAZWA INWESTORA: Politechnika Poznańska

ADRES INWESTORA: ul. Jacka Rychlewskiego 1, 61-131 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża budowlana mgr inż. Paweł Mejza

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2026

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wykopy i chodniki			
1 d.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	KNK 2-06 0101-10	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.IV	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNKRB 6 0104-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	kalkulacja indywidualna	Wymiana płyt granitowych. Demontaż starych płyt, ułożenie nowych płyt na podsypce piaskowo cementowej. Granit gr 3-5 cm kolor szary i czarny	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
9 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż luźnej kostki granitowej 10x10 cm lub 5x5 cm, i ponowne ułożenie kostki na podsypce cementowo piaskowej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1	kalkulacja indywidualna	Dostawa i uzupełnienie kostki granitowej 10x10 cm szare na podsypce cementowo piaskowej	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	kalkulacja indywidualna	Dostawa i uzupełnienie kostki granitowej 5x5 cm na podsypce cementowo piaskowej	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty montażowe			
12 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 40x40 cm	szt.		
		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych z PCV 25x30 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.2	kalk. indywidualn a	Ustawienie rusztowań wewnętrznych przesuwnych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Roboty rozbiórkowe			
15 d.3	KNR 4-01 0348-01 analogia	Rozebranie ścianki - zabudowa z płyt g-k/osb/MDF/drewnianej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.3	KNR-W 4- 01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.3	KNR AT-17 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
		10	cm	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.3	KNR-W 4- 01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.3	KNR-W 4- 01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.3	KNR-W 4- 0809-03	Szlifowanie posadzki po zerwanych wykładzinach, skutych płytkach itp.	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
21 d.3	KNR-W 4- 01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		3	m3	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
24 d.3	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.3	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.3	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.3	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
32 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.3	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty murarskie i betoniarskie			
36 d.4	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.4	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.4	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.4	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
40 d.4	KNR AT-44 0301-03	Nadproża SBN strunobetonowe 120x115 mm	m belk i		
		5	m belk i	5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.4	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.4	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.4	KNR 4-01 0326-06	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5		Roboty tynkarskie			
44 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.5	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		2,0	m	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
47 d.5	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.5	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.5	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.5	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.5	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.5	KNR 4-01 0716-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na biegach i spocznikach i w pawlaczach	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
54 d.5	KNR-W 2- 02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych i pionowych wykonywane ręcznie	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.5	KNR AT-40 0302-02	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, średni stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.5	KNR 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5	m2	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
57 d.5	KNR 4-01 0719-07	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie tynku mozaikowego wraz z odpowiednim gruntem	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
59 d.5	KNR 4-01 0711-13 stropy	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
60 d.5	KNR 4-01 0711-01 ściany	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
61 d.5	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach lub ścianach	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
62 d.5	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
63 d.5	KNR-W 2- 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
64 d.5	KNR-W 2- 02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
65 d.5	KNR-W 2- 02 2003-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
66 d.5	KNR-W 2- 02 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo	m2		
		5	m2	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
67 d.5	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
68 d.5	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
69 d.5	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
70 d.5	KNR AT-43 0104-06	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 2x15 mm, REI 120	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
71 d.5	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na klej	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
72 d.5	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na klej	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
73 d.5	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi typu OWA o wym 600x600	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
74 d.5	kalkulacja indywidualna	Wymiana kasetonu w suficie OWA 0,6x0,6	szt		
		100	szt	100,000	
				RAZEM	100,000
75 d.5	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowe lub żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
76 d.5	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo lub żywiczne wykonywane ręcznie	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
6		Roboty malarskie			
77 d.6	KNNR 2 1502-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
78 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
79 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
80 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
81 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farba kolor	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
82 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
83 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farba kolor	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
84 d.6	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
85 d.6	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
86 d.6	KNR 4-01 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki okiennej lub świetlików o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
87 d.6	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
88 d.6	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
89 d.6	KNR-W 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.6	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
91 d.6	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych - zabezpieczenie antykorozyjne	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
92 d.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą do metalu krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
93 d.6	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
94 d.6	KNR 4-01 1212-18	Malowanie farbą do metalu grzejników	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
95 d.6	KNR 4-01 1212-28	Malowanie farbą do metalu i zabezpieczenie antykorozyjne rur wodociągowych i gazowych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
96 d.6	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłoży folią	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
97 d.6	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie folii	m2		
		750	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
98 d.6	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) oraz plam za pomocą specjalnej farby na plamy	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
100 d.6	KNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
101 d.6	KNR 9-24 0101-05	Zmycie mechaniczne podłoża myjką ciśnieniową	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.6	ZKNR C-2 0119-06 analogia	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
7		Roboty glazurnicze			
103 d.7	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
104 d.7	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 - 60x60 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
105 d.7	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ceramicznych z płytek 30x30 - 60x60 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
		18	plyt.	18,000	
				RAZEM	18,000
106 d.7	KNR 4-01 0819-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 - 60x60 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.		
		18	plyt.	18,000	
				RAZEM	18,000
107 d.7	kalkulacja indywidualn a	Usunięcie starego silikonu,ocyszczenie,nałożenie nowego silikonu-brodziki,zlewy ,umywalki itp	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.7	ZKNR C-1 0302-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - gruntowanie podłoża bardzo nasiąkliwe - powierzchnie poziome i pionowe	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.7	ZKNR C-1 0309-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej lub pionowej	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
8		Roboty stolarskie			
110 d.8	KNR 4-01 0318-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
111 d.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
112 d.8	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.8	kalk. indywidualna	Obłożenie parapetów płytą z Posformingu szer. 60 cm dł 1 m gr parapetu 5 cm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
114 d.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi drewnianych typu PORTA lub równiważne z klamką, szyldem i 2 zamkami szer 80 lub 90 x 205 z obróbką obsadzenia w okleinie strukturalnej drewnopodobnej	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
115 d.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi drewnianych typu PORTA lub równiważne z klamką, szyldem i 2 zamkami szer 80 lub 90 x 205 z obróbką obsadzenia w kolorze gładkim białym lub szarym	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
116 d.8	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych pełnych w okleinie CPL wraz z ościeżnicą o wym 0,8-1,0x2,05.Odporność ogniowa EI 60	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.8	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych wraz z ościeżnicą o wym 0,8-1,0x2,05. Malowanych proszkowo. Z okuciami, klamką bezpieczną na szyldzie pojedynczym	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
118 d.8	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, szkło bezpieczne, klamka lub pochwyt, zawiasy regulowane, wym. 80-100 x 205 cm	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
119 d.8	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, szkło bezpieczne, klamka lub pochwyt, zawiasy regulowane, wym. 80-120 x 205 cm	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
120 d.8	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV U<0,9 Wm2/K. Kolor biały, okucia i osłonki białe, z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.8	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien aluminiowych U<0,9 Wm2/K. Kolor biały, okucia i osłonki białe, z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 EI 60	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.8	kalk. indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji pionowych typu vertikale	m2		
		2,0	m2	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
123 d.8	kalk. indywidualn a	Dostawa i montaż rolet materiałowych zwijanych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
124 d.8	kalkulacja indywidualn a	Dostawa i montaż rolet materiałowych w prowadnicach o powierzchni do 0,50 m2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
125 d.8	kalkulacja indywidualn a	Dostawa i montaż rolet materiałowych w prowadnicach o powierzchni powyżej 0,50 m2	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
126 d.8	kalkulacja indywidualn a	Dostawa i montaż rolet materiałowych w prowadnicach materiał podgumowany o powierzchni do 0,50 m2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
127 d.8	kalkulacja indywidualn a	Dostawa i montaż rolet materiałowych w prowadnicach materiał podgumowany o powierzchni powyżej 0,50 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
9		Roboty posadzkarskie			
128 d.9	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.9	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		2	miej sc.	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.9	KNR 4-01 0818-02 analogia	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
131 d.9	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.9	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
133 d.9	KNR-W 2- 02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.9	KNR-W 2- 02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
136 d.9	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 - 60x60 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.)	plyt.		
		5	plyt.	5,000	
				RAZEM	5,000
137 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
138 d.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
139 d.9	KNR 4-01 0819-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 15x15 - 45x45 cm	plyt.		
		2	plyt.	2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
141 d.9	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
142 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub pionowe	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
143 d.9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych obiektowych termozgrzewalnych typu TARKET gr min 2,2 mm klasa użytkowa 34/43 z warstwą użytkową 0,7mm, fabrycznie pokrytą poliuretanem	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
144 d.9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
145 d.9	KNR-W 3 0809-03	Szlifowanie lub skucie posadzki po zerwanych wykładzinach, skutych płytkach itp.	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
146 d.9	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.9	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 - 60x60 cm układane na klej elastyczny	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
148 d.9	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe 10-15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
149 d.9	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe 10-15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
150 d.9	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listew przypodłogowych drewnianych, drewnopodobnych lub PCV	m		
		200,0	m	200,000	
				RAZEM	200,000
151 d.9	kalk. indywidualna	Montaż listwy aluminiowej progowej, narożnikowej lub półnarożnikowej.	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.9	kalk. indywidualna	Ułożenie kompletnej podłogi zgodnie z technologią z paneli podłogowych, laminowanych z uszlachetnionej płyty HDF, klasa ścieralności AC 5 wraz z oblistwowaniem listwami przyściennymi oraz podkładem z pianki	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
153 d.9	kalk. indywidualna	Montaż paneli winylowych - typowy poziom skomplikowania prac, układanie paneli wraz z podkładami i listwami	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
10		Inne			
154 d.10	KNR 4-01 0108-16 + KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 20 km - opłata za kontener	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
155 d.10	kalk. indywidualna	Usunięcie, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - koszt kontenera na odpady	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000