



S6	tylny mozaikowy (ponad gruntem) folia kubetkowa (pod gruntem) stropian ekstrudowany izolacja przeciwwilgociowa blocek betonowy	15.0cm 25.0cm
----	--	------------------

S7	ściana oddzielenia pożarowego REI 60 tynk cementowo-wap. wełna mineralna blocek betonowy	1.5cm 5.0cm 25.0cm
----	---	--------------------------

S8	blocek betonowy	25.0cm
----	-----------------	--------

S8a	tynk cementowo-wap. wełna mineralna blocek betonowy	1.5cm 5.0cm 25.0cm
-----	---	--------------------------

pomieszczenia wspólne piwnic		
Ks4.-1	klatka schodowa	6.68
K1.-1	kuchnia	113.92
S1.-1	pomieszczenie szachtów instalacyjnych	7.60
S2.-1	pomieszczenie szachtów instalacyjnych	7.60
S3.-1	pomieszczenie szachtów instalacyjnych	4.70
MDS	miejsce doraźnego schronienia max 150 osób	263.72
Us	ustępy suche	7.13
Ks5.-1	klatka schodowa	6.56
RAZEM		417.91

pomieszczenia komórek lokatorskich		
1	komórka lokatorska	3.47
2	komórka lokatorska	3.47
3	komórka lokatorska	2.89
4	komórka lokatorska	2.89
5	komórka lokatorska	2.89
6	komórka lokatorska	2.87
7	komórka lokatorska	3.47
8	komórka lokatorska	3.47
9	komórka lokatorska	2.89
10	komórka lokatorska	2.89
11	komórka lokatorska	2.89
12	komórka lokatorska	2.89
13	komórka lokatorska	5.29
14	komórka lokatorska	5.29
15	komórka lokatorska	5.29
16	komórka lokatorska	5.29
17	komórka lokatorska	5.29
18	komórka lokatorska	6.69
19	komórka lokatorska	5.29
20	komórka lokatorska	3.47
21	komórka lokatorska	3.47
22	komórka lokatorska	3.90
23	komórka lokatorska	3.89
24	komórka lokatorska	3.89
25	komórka lokatorska	3.47
26	komórka lokatorska	3.47
27	komórka lokatorska	3.90
28	komórka lokatorska	3.89
29	komórka lokatorska	3.89
30	komórka lokatorska	3.47
31	komórka lokatorska	3.47
32	komórka lokatorska	3.90
33	komórka lokatorska	3.89
34	komórka lokatorska	3.89
35	komórka lokatorska	3.47
36	komórka lokatorska	3.47
37	komórka lokatorska	3.90
38	komórka lokatorska	3.89
39	komórka lokatorska	3.89
40	komórka lokatorska	5.29
41	komórka lokatorska	5.29
42	komórka lokatorska	5.29
43	komórka lokatorska	5.29
44	komórka lokatorska	5.30
45	komórka lokatorska	6.50
46	komórka lokatorska	5.16
RAZEM		188.01

- UWAGI**
- POZIOM POSADZKI PARTERU:
±0.00 = 133.76 mnpm
 - UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
 - PROJEKT BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚNICZE POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
 - WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNAJĄ.
 - PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

inwestycja		
BUDOWA 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKING		
Skierniewice, ul. Miedniewicka jednostka ewidencyjna 106301_1 Skierniewice, obręb 0015 dz. nr 1/4, 1/5, 1/7, 1/8		
obiekt		
3 BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE		
faza projektu	projekt budowlany zamienny	data 02.2026
branża	architektura	
nazwa rysunku	RZUT PIWNIC	skala 1:100
inwestor	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice	nr rysunku A1
zespół projektowy	mgr inż. arch. Katarzyna Mechlńska	nr uprawnień 13/LOOK/2018 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
mgr inż. arch.	Katarzyna Mechlńska	podpis
mgr inż. arch.	Łukasz Kędzióra	52/LOOK/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
sprawdzający	mgr inż. arch. Łukasz Kędzióra	