

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana drzwi i remont holu w DS5 i DS6
ADRES INWESTYCJI:	DS5 ul. Św. Rocha 11a, Poznań DS6 ul. Św. Rocha 11b, Poznań
NAZWA INWESTORA:	Politechnika Poznańska
ADRES INWESTORA:	ul. Jacka Rychlewskiego 1, 61-161 Poznań

DATA OPRACOWANIA: 13.03.2026

INVESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ZAKRES OPCJONALNY			
1.1		Remont holu w DS5			
1.1.1		Hall boczny			
1 d.1.1. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji SSP oraz oświetlenia ewakuacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1. 1	kalkulacja in- dywidualna	Zabezpieczenie czujek ppoż. oraz innych elementów	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1. 1	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.1. 1	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie foli malarskiej	m2		
		poz.3	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1.1. 1	KNR AT-30 0301-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Leicht o wysokości do 4,5 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.1. 1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 lub 600x1200 mm - demontaż płyt - tylko R	m2		
		17,11 * 1,31	m2	22,414	
				RAZEM	22,414
7 d.1.1. 1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm lub 600x1200 mm - tylko montaż płyt	m2		
		poz.6	m2	22,414	
				RAZEM	22,414
8 d.1.1. 1	KNR-W 4- 010821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(17,11 * 2 + 1,31 - 0,8 * 4) * 1,30	m2	42,029	
				RAZEM	42,029
9 d.1.1. 1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m2		
		poz.8	m2	42,029	
				RAZEM	42,029
10 d.1.1. 1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.8	m2	42,029	
				RAZEM	42,029

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 1	KNR AT-42 0103-07	Okładziny ściennie na kleju elastycznym w pomieszczeniach suchych; płytki o wymiarach 30x60 cm lub podobnych.	m2		
		poz.10	m2	42,029	
				RAZEM	42,029
12 d.1.1. 1	KNR K-04 0104-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem aluminiowym dekoracyjnym lub półnarożnikiem	m		
		17,11 * 2 + 1,31 + 1,30 * 20	m	61,530	
				RAZEM	61,530
13 d.1.1. 1	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		17,11 * 1,31	m2	22,414	
				RAZEM	22,414
14 d.1.1. 1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		poz.13	m2	22,414	
				RAZEM	22,414
15 d.1.1. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.13	m2	22,414	
				RAZEM	22,414
16 d.1.1. 1	KNR 0-41 0101-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod okładziny z płytek	m2		
		poz.13	m2	22	
				RAZEM	22
17 d.1.1. 1	KNR-W 2-02 1111-01 z.o. 2.11.	Posadzki z kamieni sztucznych układanymi na klej wysokoelastyczny gr. 3 mm; płytki o wymiarach 600x600 mm gat.I rektyfikowane, antypoślizgowe R10 - fuga wąska elastyczna, narożniki wykończone silikonem sanitarnym w kolorze fugi, kolor, wymiary, faktura płytek do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.13	m2	22,41	
				RAZEM	22,41
18 d.1.1. 1	kalk. własna	Kontener na odpady budowlane kod 170904	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1.1. 1	KNR BC-02 0313-02 analogia	Wypełnienie pęknięć w murach masą silikonową - poszerzenie pęknięcia, zagruntowanie i wypełnienie masą elastyczną	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
20 d.1.1. 1	KNR 9-27 0102-01	Uzupełnienie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.1.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie - tynk fakturowy	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(17,11 * 2 + 1,31) * 2,01 + 1,31 * 1,7 * 5$	m2	82,550	
				RAZEM	82,550
22 d.1.1. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany z tynkiem fakturowym	m2		
		poz.21	m2	82,550	
				RAZEM	82,550
23 d.1.1. 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.22	m2	82,550	
				RAZEM	82,550
24 d.1.1. 1	KNR-W 4- 03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1.1. 1	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych LED na korytarz - oprawa wpuszczana w sufit podwieszony rastrowy	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.2		Hall windy - parter			
26 d.1.1. 2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji SSP oraz oświetlenia ewakuacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.1. 2	kalkulacja in- dywidualna	Zabezpieczenie czujek ppoż. oraz innych elementów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.1.1. 2	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
29 d.1.1. 2	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie foli malarskiej	m2		
		poz.28	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.1.1. 2	KNR AT-30 0301-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Leicht o wysokości do 4,5 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1.1. 2	KNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 lub 600x1200 mm - demontaż płyt - tylko R	m2		
		$10,99 * 1,92$	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
32 d.1.1. 2	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm lub 600x1200 mm - tylko montaż płyt	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.31	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
33 d.1.1. 2	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		10,99 * 1,92	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
34 d.1.1. 2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		poz.33	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
35 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.33	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
36 d.1.1. 2	KNR 0-41 0101-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod okładziny z płytek	m2		
		poz.33	m2	21	
				RAZEM	21
37 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1111-01 z.o. 2.11.	Posadzki z kamieni sztucznych układanymi na klej wysokoelastyczny gr. 3 mm; płytki o wymiarach 600x600 mm gat.I rektyfikowane, antypoślizgowe R10 - fuga wąska elastyczna, narożniki wykończone silikonem sanitarnym w kolorze fugi, kolor, wymiary, faktura płytek do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.33	m2	21,10	
				RAZEM	21,10
38 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek	m		
		10,99 * 2 + 1,92 * 2 - 1,6 - 0,8 * 2	m	22,620	
				RAZEM	22,620
39 d.1.1. 2	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		poz.38	m	22,620	
				RAZEM	22,620
40 d.1.1. 2	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.39	m	22,620	
				RAZEM	22,620
41 d.1.1. 2	kalk. własna	Kontener na odpady budowlane kod 170904	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.1.1. 2	KNR BC-02 0313-02 analogia	Wypełnienie pęknięć w murach masą silikonową - poszerzenie pęknięcia, zagruntowanie i wypełnienie masą elastyczną	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.1. 2	KNR 9-27 0102-01	Uzupełnienie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie - tynk fakturowy	m2		
		$(10,99 * 2 + 1,92 * 2) * 3,29 - 1,6 * 2,0 + 1,92 * 1,7 * 2$	m2	88,276	
				RAZEM	88,276
45 d.1.1. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany z tynkiem fakturowym	m2		
		poz.44	m2	88,276	
				RAZEM	88,276
46 d.1.1. 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.45	m2	88,276	
				RAZEM	88,276
47 d.1.1. 2	KNR-W 4- 03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.1.1. 2	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych LED na korytarz - oprawa wpuszczana w sufit podwieszony rastrowy	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Remont holu w DS6			
1.2.1		Hall windy - parter			
49 d.1.2. 1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji SSP oraz oświetlenia ewakuacyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.2. 1	kalkulacja in- dywidualna	Zabezpieczenie czujek ppoż. oraz innych elementów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
51 d.1.2. 1	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
52 d.1.2. 1	KNR 4-01 1216-02 analogia	Usunięcie foli malarskiej	m2		
		poz.51	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
53 d.1.2. 1	KNR AT-30 0301-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Leicht o wysokości do 4,5 m	kol.		
		2	kol.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
54 d.1.2. 1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 lub 600x1200 mm - demontaż płyt - tylko R	m2		
		10,99 * 1,92	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
55 d.1.2. 1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm lub 600x1200 mm - tylko montaż płyt	m2		
		poz.54	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
56 d.1.2. 1	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		10,99 * 1,92	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
57 d.1.2. 1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		poz.56	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
58 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.56	m2	21,101	
				RAZEM	21,101
59 d.1.2. 1	KNR 0-41 0101-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod okładziny z płytek	m2		
		poz.56	m2	21	
				RAZEM	21
60 d.1.2. 1	KNR-W 2- 02 1111-01 z.o. 2.11.	Posadzki z kamieni sztucznych układanymi na klej wysokoelastyczny gr. 3 mm; płytki o wymiarach 600x600 mm gat.I rektyfikowane, antypoślizgowe R10 - fuga wąska elastyczna, narożniki wykończone silikonem sanitarnym w kolorze fugi, kolor, wymiary, faktura płytek do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.56	m2	21,10	
				RAZEM	21,10
61 d.1.2. 1	KNR-W 4- 01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek	m		
		10,99 * 2 + 1,92 * 2 - 1,6 - 0,8 * 2	m	22,620	
				RAZEM	22,620
62 d.1.2. 1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		poz.61	m	22,620	
				RAZEM	22,620
63 d.1.2. 1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.62	m	22,620	
				RAZEM	22,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.1.2. 1	kalk. własna	Kontener na odpady budowlane kod 170904	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.1.2. 1	KNR BC-02 0313-02 analogia	Wypełnienie pęknięć w murach masą silikonową - poszerzenie pęknięcia, zagruntowanie i wypełnienie masą elastyczną	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
66 d.1.2. 1	KNR 9-27 0102-01	Uzupełnienie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
67 d.1.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie - tynk fakturowy	m2		
		$(10,99 * 2 + 1,92 * 2) * 3,29 - 1,6 * 2,0 + 1,92 * 1,7 * 2$	m2	88,276	
				RAZEM	88,276
68 d.1.2. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany z tynkiem fakturowym	m2		
		poz.67	m2	88,276	
				RAZEM	88,276
69 d.1.2. 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.68	m2	88,276	
				RAZEM	88,276
70 d.1.2. 1	KNR-W 4- 03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
71 d.1.2. 1	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych LED na korytarz - oprawa wpuszczana w sufit podwieszony rastrowy	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000