



PIĘTRO

UWAGA:

- WYSOKOŚCI H<sub>st</sub>... W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ PODANO OD POZIOMU ISTNIEJĄCEJ POSADZKI (+ 3,44 m) DO DOLU OTWORU BEZ UWZGLĘDNIENIA GRUBOŚCI PARAPETU;
- NADPROŻE STALOWE WG OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH - PROJEKT TECHNICZNY;
- WYMIARY OTWORU OKIENNEGO PODANO W ŚWIETLE MURU;
- OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE NALEŻY ZAKŁADAĆ PO 3cm PO BOKACH I OD GÓRY OTWORÓW OKIENNYCH;
- WYMIANA NIEOPISANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ, KTÓRA NIE JEST PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA - WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU;
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH;
- W ŚCIANACH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA NA KANAŁY WENTYLACYJNE WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH;
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PPOŻ WYKONAĆ WG PROJEKTU INSTALACJI;
- OTWARCIE PRZEWODÓW KIMINOWYCH: WG - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH;
- R<sub>s</sub> - RURA SPUSTOWA ø 100.

LEGENDA:

- SCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAMUROWANIE BŁOCKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO ODMIANY 500
- SCIANY ODDZIELENIA PPOŻ REI 120 - ISTNIEJĄCE
- OCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20 cm
- OCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN STYROPIANEM GR. 20 cm
- OCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN STYROPIANEM GR. 20 cm + 5 cm
- OKŁADZINA KLINKIEROWA NA FRAGMENTACH ELEWACJI GR. 2 cm

UWAGA:

- KOLORZEM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ORAZ PRZEWODZIANA DO WYMIANY STOLARKĘ ZEWNĘTRZNĄ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ WG ODRĘBNEGO OPRAWOWANIA PROJEKTU REMONTU;
- KOLORZEM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ODDZIELENIA PPOŻ.

nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP		
tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Arkadiusz ADAMCZYK	podpis projektanta	SKALA 1 : 50
nr uprawnień budowlanych	1312/94		NR RYS. 4
data sporządzenia	październik 2025		