



#### OZNACZENIA

- PRZEWODY CHŁODNICZE (ciecz+gaz)
- - - - - PRZEWÓD SKROPLIN
- JW JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA  
UKŁADÓW SPLIT
- JZ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ŚCIENNA  
UKŁADÓW SPLIT

#### UWAGA:

- SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH  
ODPROWADZIĆ POPRZECZ PRZEWODY SKROPLIN  
DO PROJ. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ  
POPRZECZ ZASYFONOWANIE
- PRZEWODY CHŁODNICZE I SKROPLINY PROWADZIĆ  
W BRUZZACH ŚCIAN
- DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH  
USTALIĆ NA ROBOCZO Z INWESTOREM UWZGLĘDNIAJĄC  
INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE I ARANŻACJĘ POMIESZCZENIA

OBIEKT: REMONT BUDYNKU OSP CZYŻOWICE CZYŻOWICE, UL. STRAŻACKA 7		DATA: 12.2025
TEMAT:  RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA		SKALA: 1:100
		RYS.NR 11
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	