



- UWAGA:
- KOŁOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ORAZ PRZEWIDZIANĄ DO DEMONTAŻU STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ;
 - ZWYMIAROWANO TYŁO ELEMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA;
 - WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - WG PROJEKTU BUDOWLANEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU;
 - NIEOPISANE NADPROŻA NAD DRZWIAMI I OTWORAMI WEWNĘTRZNYMI Z BETONIKÓW PREFABRYKOWANYCH;
 - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU;
 - W ŚCIANACH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA NA KANAŁY WENTYLACYJNE WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH;
 - ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁÓG NALEŻY ROZEBRĄĆ;
 - POZIOM +0,00 - ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU.

- LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW BLOZKAMI Z BETONU KOMÓRKOWEGO ODMIANY 500
 - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU I ROZBIÓRKI
 - ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZEK - DO ZMIANY
 - PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI
 - 105.pomieszczenie gospodarcze - POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

nazwa obiektu budowlanego	ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU OSP		
tytuł rysunku	RZUT PIWNICY		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. architekt Arkadiusz ADAMCZYK	podpis projektanta	SKALA 1 : 75
nr uprawnień budowlanych	1312/94		NR RYS.
data sporządzenia	październik 2025		1