



PODŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH

R-1 - Ø160 PVC - 9,00 m

R-2 - Ø160 PVC - 7,00 m

R-3 - Ø160 PVC - 4,00 m

Spadek i=1,5 %

UWAGI!

- 1. Rury posadzić na podsypce piaskowej gr. 20 cm
- 2. Wykonać obsypkę piaskową rur gr. 30 cm

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU OSP CZYŻOWICE CZYŻOWICE, UL. STRAŻACKA 7		DATA: 12.2025
TEMAT:  PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ		SKALA: 1:100/500
		RYS.NR 15
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	