



KROKWIE skręć szpilkami M12 (2 szt.)

K - KROKWIE 8 x 16 cm

W - WYMIANY 8 x 16 cm

P - PŁATWIE 15 x 30 cm

B - BELKA 15 x 15 cm - przykręcona do ściany szpilkami M16 na wylot co 45 cm

S - SŁUPKI 15 x 15 cm

M - MURŁATY 15 x 15 cm

UWAGI:
Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.

Elementy drewniane impregnować przeciwko owadom, grzybom, pleśniam i przeciwogniowo.

Elementy drewniane od elementów murowych izolować przekładkami z papy.

Złącza stalowe ocynkowane.

KLASA DREWNA C 24

nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP		
tytuł rysunku	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ		
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Jan Kaintoch	podpis projektanta	SKALA 1 : 50
nr uprawnień budowlanych	275/02		NR RYS. 6
data sporządzenia	październik 2025		