

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

element	przekrój /cm/	długość /m/	ilość /szt./	dł. całkowita /mb/	kubatura /m3/
KROKWIE	8 x 16	7,30	46	335,80	4,298
		4,20	46	193,20	2,473
		2,00	2	4,00	0,051
		1,50	3	4,50	0,058
8 x 16		razem :		537,50	6,880
PŁATWIE	15 x 30	7,10	2	14,20	0,639
		6,50	2	13,00	0,585
		5,20	4	20,80	0,936
15 x 30		razem :		48,00	2,160
MURŁATY	15 x 15	8,20	1	8,20	0,185
MURŁATY	15 x 15	6,40	2	12,80	0,288
BELKA	15 x 15	7,00	3	21,00	0,473
SŁUPY	15 x 15	0,70	6	4,20	0,095
15 x 15		razem :		46,20	1,040
KLASA DREWNA : C 24				RAZEM :	10,080

Uwaga: podane długości elementów więźby są o ok. 20 cm dłuższe od wartości rzeczywistych .