

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	REMONT ULICY LIPOWEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ - DZ. NR 59
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, M. DĘBNICA KASZUBSKA , dz. nr 533/3
Zamawiający	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, ul. Księdza Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory Drogowe Rafał Gzylewski, ul. Akacyjowa 5a, 76-200 Słupsk

Sporządził inż Rafał Gzylewski

Kończewo, 24 kwietnia 2026 r.

Przedmiar

REMONT ULICY LIPOWEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ - DZ. NR 59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,195
2	KNR 2-31 0803/03	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na gł. ok. 6 cm - z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego. R=0.5	m2	853
3	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	275
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	16,5
5	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	80
6	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	210
7	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie chodników z kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	65
8	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymina odległość do 1km	m3	45,18
9	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	45,18
ROBOTY ZIEMNE				
10	KNNR-W 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymina odległość 1km R=0.6	m3	139,2
11	KNNR-W 1 0208/02 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	139,2
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA.				
12	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	853
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową R=1 S=1	m2	853
14	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC16W KR 3-4	m2	853
15	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	853
16	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową R=1 S=1	m2	853
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC11S KR 3-4	m2	853
18	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	853
ELEMENTY ULIC				
19	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	22,035
20	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	153
21	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	38
22	KNR 2-31 0403/05	Oporniki betonowe 12x25 podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	113
23	KNK 2-06 0402/07	Obrzeża betonowe 8x25 podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	35
NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
24	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	210
25	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 5x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	210
26	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	210
27	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej- beżowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	210
NAWIERZCHNIA ZJAZDY				

Przedmiar

REMONT ULICY LIPOWEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ - DZ. NR 59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	136
29	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 5x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	136
30	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	136
31	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	136
32	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowej-bezfazowej, układane na podspęcementowo-piaskowej	m2	136
		POBOCZA		
33	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	100
		INNE		
34	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5
35	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratki ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem wpustów i przykanalików.	szt	4
36	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3
37	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	3

Zestawienie robocizny

REMONT ULICY LIPOWEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ - DZ. NR 59

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	173,31		
2	Betoniarze gr.III	r-g	39,55		
3	Bituminiarze gr.II	r-g	48,2		
4	Bituminiarze gr.III	r-g	5,72		
5	Brukarze	r-g	9,35		
6	Brukarze gr.II	r-g	39,07		
7	Brukarze gr.III	r-g	191,57		
8	Operatorzy gr.II	r-g	10,46		
9	Robotnicy	r-g	24,77		
10	Robotnicy gr.I	r-g	108,86		
11	Robotnicy gr.II	r-g	688,49		
	Razem		1 339,35		

Zestawienie materiałów

REMONT ULICY LIPOWEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ - DZ. NR 59

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	25,66		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,12		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,69		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,3		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25-38mm	m3	0,88		
6	Emulsja	kg	597,1		
7	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,63		
8	Kostka brukowa betonowa 6cm szara 20x10- bezfazowa	m2	215,25		
9	Kostka brukowa betonowa 8 cm grafit 20x10- bezfazowa	m2	139,4		
10	Krawężniki betonowe drogowe 12x25cm	m	38,76		
11	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm	m	156,06		
12	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ściernej AC11S KR3-4	t	85,31		
13	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej AC16W KR 3-4	t	83,08		
14	Olej napędowy	kg	30,7		
15	Oporniki betonowe drogowe 12x25cm	m	115,26		
16	Oporniki betonowe 100x30x12cm	m	36,4		
17	Piasek	m3	102,42		
18	Podsypka cementowo-piaskowa	m3	13,84		
19	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02		
20	Tłuczeń kamienny 0-31,5	t	156,34		
21	Woda	m3	38,92		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

REMONT ULICY LIPOWEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ - DZ. NR 59

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	23,78		
2	Frezarka	m-g	106,54		
3	Koparka gąsienicowa 0,40m3	m-g	9,35		
4	Koparka kołowa 0,60m3	m-g	1,35		
5	Piła do cięcia płytek	m-g	8,65		
6	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	12,2		
7	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,46		
8	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	27,11		
9	Samochód samowyładowczy 5-10t	m-g	14,62		
10	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	29,09		
11	Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3	m-g	20,83		
12	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5m3/min	m-g	19,47		
13	Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	2,9		
14	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	44,65		
15	Wibrator powierzchniowy	m-g	44,98		
	Razem		366,98		