

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bławatnej w Gdyni

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w Gdyni w ramach zadania inwestycyjnego p.n „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego (w szczególności na nawierzchni poliuretanowej plac zabaw oraz strefa street workout, urządzenia sportowe typu Rail na nawierzchni betonowej) przy ul. Bławatnej” na działkach dz. nr 688-694, 731, 736, 737/1 oraz 737/2 obręb 0024 Pustki Cisowskie w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę PRIMTECH Szymon Kita w skład której wchodzi:
 - 1) Projekt zagospodarowania terenu „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
 - 2) Projekt branży architektoniczno-budowlanej „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
 - 3) Projekt wykonawczym „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
 - 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ),
 - 5) Uzgodnienia do dokumentacji projektowej (stanowiące załącznik nr 13 do SWZ),Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SWZ).
2. **Uwagi do przedmiotu zamówienia:**
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić OPEC Sp. z o.o (EG-Dział Przesyłu; dzialprzesylu@opecgdy.com.pl oraz ERW- Dział Rejonu Eksploatacji ZACHÓD; eksploatacjaerw@opecgdy.com.pl pisemnie lub przez e-mail o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych **co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem** zgodnie z uzgodnieniem nr 20/L/2024 z dnia 28.02.2024 roku przekazane za pismem nr NU/343/09/2024,
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. pisemnie lub przez e-mail o rozpoczęciu robót budowlanych **co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem** zgodnie z uzgodnieniem nr TT-721-Gd-000641/24/EW z dnia 23.01.2024 roku,
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić EOP Rejon Dystrybucji w Gdyni Dział Zarządzania Eksploatacją przy ul. Morskiej 118C, 81-225 Gdynia pisemnie o rozpoczęciu robót budowlanych **co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem** zgodnie z uzgodnieniem nr 2024/02/00138/32MMD z dnia 08.02.2024 roku,

- 4) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić ORANGE POLSKA S.A pisemnie o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych **co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem** zgodnie z uzgodnieniem nr TTDSILU/JS.215-3059/24 z dnia 26.02.2024 roku,
- 5) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Wydział Ogrodnika Miasta pisemnie o rozpoczęciu robót budowlanych **co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem** zgodnie z uzgodnieniem nr UD.7012.1.1.1.2024.HNP z dnia 08.03.2024 r.,

Uwaga!

Wykonawca zobowiązany jest dokonać powyższych powiadomień w zakresie powiadomienia o rozpoczęciu robót w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po złożeniu powyższych powiadomień do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich złożenie do powyższych gestorów sieci oraz Wydziału Ogrodnika Miasta.

3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową obejmuje w szczególności:

Uwaga!

Zamawiający wyklucza z zakresu robót wykonanie przestawienia dwóch metalowych kontenerów.

- 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
- 2) zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z wytycznymi z WOM pismo nr UD.7012.1.1.1.2024.HNP z dnia 08.03.2024 r.,
- 3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z wywiezieniem z terenu budowy i utylizacją,
- 4) demontaż oraz montaż w nowej lokalizacji na terenie inwestycji 1 szt. kosza betonowego na śmieci z wkładem ze stali nierdzewnej kotwionego w gruncie,
- 5) wykonanie przesadzenia istniejącego drzewa nr D10a wraz z całą bryłą korzeniową w nowe miejsce oznaczone jako D10b,
- 6) wykonanie przebudowy skarpy o pow. ok. 27,00 m² wraz z wykonaniem jej zabezpieczenia metalową siatką na pow. ok. 4,00 m²,
- 7) wykonanie robót ziemnych,

Uwaga!

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać z należytą ostrożnością, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia.

- 8) ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na sieci elektroenergetycznej o dł. ok. 4,20 m oraz na sieci teletechnicznej o dł. ok. 4,00 m;

Uwaga!

przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne oraz zweryfikować uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinventaryzowania rzeczywistego położenia istniejących sieci.

- 9) dostawa i montaż **barierki metalowej** o wysokości 110,00 cm,
- 10) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 30x8 cm posadowionych na betonowej ławie fundamentowej,

- 11) wykonanie **nawierzchni z kostki betonowej** w kolorze jasnoszarym gr. 8,00 cm o powierzchni ok 8,00 m² wraz z podbudową,
- 12) wykonanie **nawierzchni z kostki betonowej** w kolorze jasnoszarym gr. 6,00 cm o powierzchni ok. 152,00 m² wraz z podbudową,
- 13) wykonanie **nawierzchni z kostki kamiennej** nieregularnej w kolorze grafitowym o wymiarach 10x10 cm o powierzchni ok. 4,10 m² wraz z podbudową,
- 14) wykonanie nawierzchni z płytek 40x40 cm, faktury typu C1 w kolorze grafitowym w ilości 6 szt. wraz z podbudową,
- 15) wykonanie **nawierzchni betonowej** o gr 15,00 cm o powierzchni ok. 80,00 m² wraz z podbudową oraz malowanie żółtych linii RAL1012 farbą przeznaczoną do nawierzchni betonowej,
- 16) wykonanie **nawierzchni mineralnej** o pow. ok. 36,20 m² w kolorze grafitowym, wraz z podbudową,
- 17) wykonanie **nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej** wraz z podbudową wyznaczonej jako;
 - a) **nawierzchnia pod street workout** tj. poliuretan (warstwa EPDM +SBR) o pow. 68,00 m² w kolorze beżowym RAL 1001 dla HIC=1,6 m
 - b) **nawierzchnia pod plac zabaw** tj. poliuretan (warstwa EPDM +SBR) o pow. 69,00 m² w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5010 wraz z wykonaniem linii oraz różnokolorowych wzorów, które nawiązują tematycznie do Układu słonecznego zgodnie z rysunkiem nr S-02 załączonym do projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, HIC=2,0 m
- 18) **dostawa i montaż wyposażenia street workout w postaci:**
 - a) jednego zestawu składającego się z urządzeń tj. min 4 drabinek pionowych, 2 szt. drabinek poziomych, jednej ławeczki do ćwiczeń, 4 drążków do podciągania, 2 kół gimnastycznych oraz jednej rurki pionowej, w kolorze ciemno niebieskim RAL5010
 - b) jednego urządzenia typu Rail o wymiarach min.330,00 cm, wysokości ok. 45,00 cm.
- 19) **dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci młodszych w postaci:**
 - a) gumowej kuli Ø min 150 - max Ø 160 cm -1szt., urządzenie wyposażone w uchwyty epoksydowe do wspinaczki, o wysokości max. 160 cm,
 - b) gumowej półkuli Ø min. 160 - max Ø 166 cm - 1szt., urządzenie o wysokości max 90 cm,
 - c) gumowej półkuli max Ø min 120 – max Ø 130 cm - 1 szt., urządzenie wyposażone w tunel przelotowy stalowy o wymiarach min Ø46cm – max 50 cm, o wysokości max 60 cm,
 - d) gumowej półkuli Ø min 80 cm – max Ø 89 cm - 1 szt., urządzenie o wysokości max 43 cm.
 - e) gumowej półkuli Ø min 40 - max Ø 48 cm - 5 szt., urządzenia o wysokości max 24 cm.

Uwaga!

Zamawiający zmienia średnice kuli i półkul oraz rozmieszczenie wyposażenia placu zabaw dla dzieci młodszych względem dokumentacji projektowej. Rozmieszczenie wyposażenia placu zabaw dla dzieci młodszych należy wykonać zgodnie ze zmienionym, w stosunku do rysunków w projekcie wykonawczym, rysunkiem S-01

stanowiącym załącznik nr 11A do SWZ oraz rysunkiem S-02 stanowiącym załącznik nr 11B do SWZ.

20) dostawa i montaż obiektów małej architektury w postaci:

- a) ławki z podłokietnikiem – 2 szt.
- b) kosza na śmieci montowanego do fundamentu betonowego – 4 szt.
- c) tablicy informacyjnej z regulaminem – 3 szt.

Uwaga!

Treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem.

21) dostawa i montaż planszy plenerowej prefabrykowanej termoplastycznej naklejanej na nawierzchnię z kostki betonowej w zakresie:

- a) gry w klasy 1 szt. o wymiarach min. 90x280 cm składającej się co najmniej z 9 kolorowych pól,
- b) twister 1 szt. o wymiarach min. 115x300 cm składający się co najmniej z 52 kolorowych pól,
- c) toru z przeszkodami 1 szt. o wymiarach min. 50x 490 cm składającego się co najmniej z 2 pól okrągłych, 12 linii oraz 4 pól kwadratowych.

22) dostawa i montaż ogrodzenia panelowego przy placu zabaw ok. 39,0 mb , wys. 110 cm w kolorze RAL 7016, dwóch furtek o szerokości min. 120,00 cm w kolorze żółtym RAL 1012.

Uwaga!

Furtki należy wyposażyć w samozamykacze.

23) wykonanie trawnika dywanowego z siewu wraz z przygotowaniem podłoża o pow. ok. 832,00 m²,

24) wykonanie wymiany kostki betonowej w kolorze jasnoszarym o gr. 8cm w zakresie niezbędnym umożliwiającym dojazd na teren inwestycji pojazdów o ciężarze do 40 ton na obszarze zgodnym z rysunkiem nr Z-00 załączonym do projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ ,

25) wykonanie ogrodu sensorycznego w zakresie nasadzenia roślin stymulujących zmysł dotyku, zapachu oraz wzroku zgodnie z zatwierdzonymi gatunkami roślin przez Wydział Ogrodnika Miasta,

Uwaga!

Wykonawca ma obowiązek pielęgnowania nowych nasadzeń do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

26) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

27) Po zakończeniu robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw Wykonawca zobowiązany jest do poddania kontroli pomontażowej zamontowanych urządzeń na placu zabaw i wykonanej nawierzchni w celu oceny poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1176, PN-EN 1177. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu protokół/sprawozdanie z kontroli pomontażowej poświadczające zgodność obiektu z wymaganiami aktualnych norm. Kontrola pomontażowa musi zostać przeprowadzona przez niezależną od Zamawiającego i Wykonawcy jednostkę inspekcyjną, posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie inspekcji placów zabaw i

nawierzchni amortyzujących. Kontrola powinna być wykonana w ramach posiadanych w tym obszarze uprawnień, zgodnie z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177.

4. Nowa **nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna**, o której mowa **ust. 3 pkt. 17** musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 - 1) **być przepuszczalna dla wody**,
 - 2) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny,
 - 3) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji,
 - 4) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających,
 - 5) być zgodna z wymogami aktualnych norm PN-EN 1177 lub równoważnej,
 - 6) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni,
 - 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny,
 - 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego.
5. Urządzenia street workout, opisane w ust. 3 pkt. 18 muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub PN-EN 16899:2017-02 „Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną.
6. Urządzenia placu zabaw, opisane w ust. 3 pkt. 19 muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1+A1:2024-03 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną.
7. Obiekty małej architektury, tablica informacyjna z regulaminem oraz urządzenia placu zabaw muszą zostać zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty należy przykryć nawierzchnią.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 10 – 13 do SWZ.
9. Tablice informacyjne z regulaminem muszą posiadać logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni (dostępne na stronie <http://gdyniasport.pl/pl/o-nas/logo>). Treść tablic musi być zgodna z Zasadami stosowania tablic informacyjnych dla zadań realizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto stanowiącymi załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 2/23/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2023 r. stanowiącego załącznik nr 15 do SWZ.
10. Kolorystyka elementów wyposażenia urządzeń street workout, urządzeń placu zabaw, obiektów małej architektury oraz nawierzchni musi być zgodna z dokumentacją projektową stanowiącą odpowiednio załączniki nr 10 – 12 do SWZ.

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy SWZ są nadrzędne w stosunku do zapisów załączonej Dokumentacji projektowej.
12. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

W zakresie równoważności elementy zagospodarowania muszą spełniać minimalne wymagania określone poniżej;

- 1) urządzenia zabawowe opisane w ust. 3 pkt 19 muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące;
 - a) kształtu, wielkości oraz materiału konstrukcyjnego tj. obiekty muszą być wykonane z granulatu gumowego,
 - b) strefy bezpieczeństwa urządzeń muszą się mieścić na projektowanej nawierzchni,
- 2) urządzenia street workout opisane w ust. 3 pkt 18 muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące;
 - a) funkcji tj. urządzenia muszą umożliwiać wykonywanie takich samych ćwiczeń, co urządzenia opisane w dokumentacji projektowej,
 - b) strefy bezpieczeństwa urządzeń muszą się mieścić na projektowanej nawierzchni,
- 3) obiekty małej architektury opisane w ust. 3, pkt 20 muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące materiału konstrukcyjnego tj. obiekty muszą zostać wykonane z stali ocynkowanej, malowanej proszkowo i elementy drewniane ławek z drewna egzotycznego zabezpieczone bejcą z impregnatem.

Uwaga; w przypadku elementów wyposażenia street workout oraz placu zabaw o wymiarach innych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, zgodnie z Rozdziałem 12 ust 2, pkt.6 lit d) oraz f) SWZ, rysunku rozmieszczenia urządzeń z zaznaczeniem ich stref bezpiecznych na potwierdzenie faktu, że zaproponowane urządzenia mieszczą się na projektowanej nawierzchni. Rozmieszczenie urządzeń musi być zgodne z wymaganymi przepisami prawa i norm.

13. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak **nie później niż w terminie 21 dni** od dnia zawarcia umowy.

Uwaga: Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowiązany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie powiadomić gestorów sieci oraz Wydział Ogrodnika Miasta o rozpoczęciu robót budowlanych, o których mowa w **ust. 2**. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego po dokonaniu powyższych powiadomień przez Wykonawcę.

14. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
15. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności.
16. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 45a ust.1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagane).
17. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być magazynowane i segregowane selektywnie do wywozu. Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady budowlane i rozbiórkowe należy składować w kontenerach i utylizować zgodnie z *ustawą o odpadach* (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
18. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na placu budowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.
20. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca.
21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
22. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 2 pkt 1 SWZ, będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części, np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni.

23. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót.
24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy.
25. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.
26. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny.
27. Wykonawca zgłasza pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż w terminie **3 dni roboczych** od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru.
28. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem postanowienia ust. 29 i 30.
29. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 30.
30. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi:
 - 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy,
 - 2) dokumentację projektową powykonawczą,
 - 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów,
 - 4) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń,
 - 5) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą/ą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju, potwierdzające, że **nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna**, o której mowa w **ust. 3 pkt 17** odpowiada normie PN-EN 1177 lub równoważnej,
 - 6) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą/ą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju potwierdzające, że urządzenia street workout, o których mowa w **ust. 3 pkt 18** odpowiadają normie PN-EN 16630:2015 lub PN-EN 16899:2017-02 lub równoważnych.

- 7) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju potwierdzające, że urządzenia placu zabaw, o których mowa w ust. 3 pkt 19 odpowiadają normie PN-EN 1176-1+A1:2024-03 lub równoważnych.
- 8) dokumenty, o których mowa w **ust. 4 pkt 6-8**
- 9) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 10) protokół/sprawozdanie z kontroli pomontażowej potwierdzający/e prawidłowość montażu oraz bezpieczeństwo użytkowania obiektu - Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu protokół/sprawozdanie z kontroli pomontażowej poświadczające zgodność obiektu z wymaganiami aktualnych norm.

Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania.

31. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa w Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót.
32. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji.
33. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (60 miesięcy) oraz gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy), których terminy będą liczone od daty odbioru końcowego robót budowlanych, za wyjątkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesięcy) gwarancji na zaoferowaną nawierzchnię poliuretanową, o której mowa w ust. 3 pkt. 17 lit a) oraz lit b), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
34. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni.