

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budynek nr 19 — Magazyn OC

Lokalizacja: Działka nr 193, Nacmierz, gmina Postomino

Inwestor: Gmina Postomino

Lp.	Podstawa	Opis pozycji przedmiarowej	Obliczenie ilości	Ilość	Jedn.
1	KNR 4-01 0420-03	Demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych (eternitu)	18.00 * 10.50 (geometria dachu)	189,00	m ²
2	KNR 4-01 0422-01	Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest (kod 17 06 05*)	189,0 m ² * 0,015 t/m ²	2,835	t
3	KNR 2-02 0408-01	Wykonanie pełnego deskowania dachu z tarcicy iglastej z impregnacją ppoż.	Zgodnie z powierzchnią dachu	189,00	m ²
4	KNR 2-02 0409-01	Ułożenie membrany paroprzepuszczalnej wraz z kontrłatami i łatami	Zgodnie z powierzchnią dachu	189,00	m ²
5	KNR 2-02 0506-01	Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną z obróbkami blacharskimi	Zgodnie z powierzchnią dachu	189,00	m ²
6	KNR 2-02 0510-01	Montaż rynien dachowych poziomych powlekanych (19 mb × 2 szt.)	19,00 * 2	38,00	mb
7	KNR 2-02 0511-02	Montaż rur spustowych pionowych powlekanych (5.09 mb × 7 szt.)	5,09 * 7	35,63	mb
8	KNR 2-02 0509-01	Montaż wiatrownic bocznych z blachy stalowej powlekanej (29 mb × 2 szt.)	29,00 * 2	58,00	mb
9	KNR 4-01 0605-02	Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych kratowych	Zgodnie z inwentaryzacją (2 szt.)	2,00	szt.
10	KNR 2-02 0412-03	Wymiana drewnianego Szczytu Nr 1 (18 m ²) oraz elewacji frontowej pod nim (10 m ²)	18,00 + 10,00	28,00	m ²
11	KNR 2-02 1022-02	Montaż segmentowych bram garażowych stalowych ocieplanych (B1, B2, B3)	B1 (1 szt.) + B2 (1 szt.) + B3 (1 szt.)	3,00	szt.
12	KNR 2-02 1017-03	Wymiana stolarki okiennej aluminiowej dwuszybowej z parapetami	2 szt. (161×131) + 3 szt. (368×268) + 1 szt. (368×146)	6,00	szt.
13	KNR 2-02 1014-01	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na techniczne drzwi stalowe płaszczone	D1 (4 szt.) + D2 (1 szt.) + D3 (1 szt.)	6,00	szt.
14	KNR 4-01 0105-02	Powłokowa izolacja przeciwwilgociowa i zasypianie kanału technicznego	5,0 m ² rzutu * 2,0 m głębokości	10,00	m ³
15	KNR 4-01 0212-01	Naprawa, uzupełnienie ubytków i wyrównanie posadzki betonowej obiektu	Zgodnie z rzutem posadzki (hala + socjal)	144,00	m ²
16	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z rusztowań ściennych (S1 + S2) – zakres robót przygotowawczych 50% powierzchni ścian	(Ściany nośne 232,0 m ² + działowe 83,20 m ²) * 0.50	157,60	m ²
17	KNR 4-01 1204-01	Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – pełen zakres 100% powierzchni	Zgodnie z łączną powierzchnią ścian wewnętrznych	315,20	m ²

18	KNR 5-08 0207-01	Wymiana instalacji elektroenergetycznej w korytach wraz z rozdzielnicą	Kompletna instalacja pod ogrzewanie elektryczne	1,00	kpl.
19	KNR 5-08 0801-02	Dostawa i montaż ściennych grzejników konwektorowych elektrycznych	Pomieszczenia socjalne nr 2-6 (7 sztuk)	7,00	szt.
20	KNR 5-06 0701-01	Montaż autonomicznego szyfratora zewnętrznego z czytnikiem (kontrola dostępu)	Główne drzwi wejściowe budowlane	1,00	kpl.
21	KNR 4-01 0101-01	Podstawienie kontenerów oraz wywóz i utylizacja odpadów budowlanych zmieszanych	Gruz, stara stolarka, odpady z tynkowania	1,00	kpl.
22	KNR 2-31 0101-01 i 0104-05	Wykonanie korytowania i pełnej podbudowy placu wjazdowego wraz z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 8 cm pod ruch ciężki	Zgodnie ze zaktualizowanym załącznikiem graficznym nr 3	208,00 m ²	
23	KNR 5-06 0501-01	Dostawa, montaż i konfiguracja systemu alarmowego (SSWiN) z modułem GSM oraz monitoringu wizyjnego (CCTV) z integracją powiadomień	Kompletny system zabezpieczenia technicznego obiektu o podwyższonym rygorze	1,00	kpl.
24	KNR 2-02 1024-01	Montaż zewnętrznych rolet antywłamaniowych w klasie odporności min. RC3 na oknach od strony podwórka	Okna o wymiarach 368×268 cm – 3 szt.	3,00	szt.