

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania inwestycyjnego:

„Budowa odwadniacza podziemnego na trasie rurociągu od odwiertu Mirocin 4 – KGZ Jodłówka”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odwadniacza podziemnego na trasie rurociągu od odwiertu Mirocin 4 – KGZ Jodłówka” dla zakresu rzeczowego obejmującego w szczególności:

- rozbiórka odcinka kolektora gazowego o długości ok. 4m dla zabudowy w osi rury odwadniacza,
- budowa podziemnego odwadniacza rurowego Dn 250 w osi kolektora kopalnianego wraz z instalacją spustu wody złożowej,
- budowa rurociągu Dn50 wyprowadzającego wodę złożową z odwadniacza do projektowanego zbiornika wody długości ok. 6m,
- budowa zbiornika wody o pojemności 3,9m³ na podłożu z płyt drogowych (dostawa inwestorska),
- budowa ogrodzenia terenu o wymiarach 8,5 m x 7,5m. Teren wewnątrz ogrodzenia, należy utwardzić, wyrównać i wyłożyć agrowłókniną, zapobiegającą porostowi traw i wysypać klinem - warstwa grubości 15 cm. Wokół ogrodzenia wykonać ścieżkę wysypaną klinem na geowłókninie i dodatkowo wykonać obramowanie krawężnikami trawnikowymi.
- budowa instalacji uziemienia i odgromienia,
- budowa drogi dojazdowej z płyt drogowych ze zjazdem z drogi gminnej o długości ok. 12,5m,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej realizowanej inwestycji,
- wykonanie prób szczelności i wytrzymałości,
- prace porządkowe i konserwacyjne,
- rozruch instalacji.

Przy realizacji instalacji odgromowej w konsultacji z projektantem uwzględnić w tym zakresie „Zalecenia do projektowania ochrony odgromowej w obiektach PGNiG Oddział Sanok”.

Likwidacja i zagospodarowanie wszystkich zbędnych materiałów (gruz, ziemia itp.) oraz zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy. **Elementy i urządzenia pochodzące z rozbiórki należy złożyć, zgodnie z dyspozycją kierownictwa kopalni.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w projekcie budowlanym, technicznym i przedmiarze robót.

Dostawy Inwestorskie:

Zbiornik wody o pojemności 3,9m³ – jest nowy, gotowy do montażu. Znajduje się na terenie KGZ Jodłówka (OZG Mirocin).~~Dostawy Inwestorskie – brak.~~

Do postępowania – harmonogram rzeczowo – finansowy.

Dokumenty przekazywane Wykonawcy:

1. Projekt budowlany
2. Projekt techniczny,
2. Przedmiar robót.

Zadanie wykonywane będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez OUG Krosno, która jest po stronie Zamawiającego.

Przewidywany termin uzyskania prawomocnej decyzji – maj 2025r.

Zamawiający, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji przed złożeniem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem KGZ Jodłówka, tel. (16) 62 89 950. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji należy dołączyć do oferty. Wizja lokalna, o której mowa wyżej nie jest wymagana;

Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca w całości ponosi ryzyko braku przeprowadzenia przez niego wizji lokalnej, w tym w szczególności Wykonawcę w całości i wyłącznie obciążają wszelkie ryzyka wynikające lub związane z okolicznościami ujawnionymi w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, a które byłyby możliwe do stwierdzenia przez Wykonawcę podczas przeprowadzenia wizji lokalnej.


Wykonanie zamówienia uwzględnia realizowaną przez Zamawiającego przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego.

Wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby posiadające wymagane prawem i przepisami szczególnymi uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji Umowy, jak i podczas całego okresu jej obowiązywania, do posiadania wszelkich zezwoleń, decyzji administracyjnych, licencji, uprawnień lub innych uzgodnień w zakresie ochrony środowiska, w przypadku gdy będą wymagane do prowadzenia tego rodzaju prac.

Wykonawca, jako wytwórca i posiadacz odpadów powstałych podczas wykonywanych prac zobowiązuje się do ich zagospodarowania na swój koszt i odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za wyjątkiem odpadów wskazanych przez Kierownika Kopalni.

Roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w PGNiG O/Sanok „Wytycznymi w zakresie projektowania i realizacji systemów teleinformatycznych w obszarze OT PGNiG SA Oddział w Sanoku” (z wyłączeniem załącznika nr 1) „Wytyczne dla zadania o charakterze wykonawczym (roboty)”.

KIEROWNIK
Dział Przygotowania Inwestycji

Arkadiusz Wójcicki