

Opis przedmiotu zamówienia**dotyczy - „Remont instalacji ochrony katodowej - PMG Strachocina”**

Zakres zadania obejmuje dostawę i wymianę stałych elektrod odniesienia CuSO_4 w ilości 30 sztuk wraz z rurami osłonowymi (wykaz punktów poniżej). Prace montażowe obejmują odkopanie i demontaż istniejących elektrod odniesienia. Montaż nowych elektrod polega na przygotowaniu miejsca montażu – ustawieniu i zasypaniu rury osłonowej PE a następnie umieszczeniu w rurze osłonowej elektrod CuSO_4 i jej zabezpieczeniu workiem z keramzytem oraz deklek zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej. Kabel należy wyprowadzić poprzez puszkę połączeniową. Po zakończeniu należy wykonać niezbędne pomiary oraz sporządzić protokoły.

Wykaz punktów:

1	Odwiert S-10	PPM2/42
2	Odwiert S-6	PPM2/40
3	Odwiert S-23	PPM2/35
4	Odwiert S-31	PPM2/43
5	Odwiert S-25	PPM2/44
6	Odwiert S-47	PPM2/17
7	Odwiert S-42	PPM2/4
8	Odwiert S-16	PPM2/10
9	Odwiert S-38	PPM2/16
10	Odwiert S-33	PPM2/11
11	Odwiert S-12	PPM2/15
12	Odwiert S-34	PPM2/22
13	Odwiert S-8	PPM2/3
14	Odwiert S-13	PPM2/1
15	Odwiert S-52	PPM2/46
16	Odwiert S-26	PPM2/26
17	Odwiert S-44	PPM2/33
18	Odwiert S-37	PPM2/22
19	Odwiert S-2	PPM2/36
20	Odwiert S-45	PPM2/48
21	Odwiert S-30	PPM2/2
22	Odwiert S-17	PPM2/6
23	Odwiert S-20	PPM2/52
24	Odwiert S-20	PPM2/52
25	Odwiert S-24	PPM2/41
26	Odwiert S-9	PPM2/18
27	Odwiert S-39	PPM2/5
28	Odwiert S-51	PPM2/39
29	Odwierty SH1-SH4	PPM2/51
30	Odwiert S-32	PPM2/7

Specjalista Elektryk

Grzegorz Rychlec

Rysunek 1. Rysunek poglądowy wykonania montażu elektrody odniesienia.



