

ORLEN Spółka Akcyjna - Oddział PGNiG w Zielonej Górze

Dział Przetargów i Umów

ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra

tel. +48 68 329 15 94

magdalena.staron@pgnig.pl

**Do Wykonawców ubiegających
się o zamówienie**

Wasz znak:

Zielona Góra, 15.05.2024r.

Nasz znak: EU.2511.63.I(4).24

Dot.:postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana sond radarowych na zbiornikach ropy naftowej OP Dzieduszyce”. Znak sprawy CRZ: NP/PGNG/24/0362/OZ/EU.

W imieniu Zamawiającego, na podstawie rozdziału IV pkt 8 SWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana sond radarowych na zbiornikach ropy naftowej OP Dzieduszyce” CRZ: NP/PGNG/24/0362/OZ/EU, poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.05.2024r.

Pytanie 1:

Czy termin wykonania prac (10.07.2024r.) jest nieprzekraczalny? Wykonanie projektu i jego akceptacja przez Inwestora to może być ok. 4 tygodni od podpisania umowy, które może nastąpić za ok. 2 tygodnie. Czas na zamówienie urządzeń to ok. 5 tygodni. Czyli jesteśmy daleko po terminie. Proszę o ustosunkowanie się do tego harmonogramu, który i tak wg. mnie jest optymistyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia polegającej na wprowadzeniu **zmiany projektu umowy w § 15.**, który otrzymuje brzmienie:

Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia określonych umową robót niezwłocznie po zawarciu umowy oraz do ich zakończenia w terminie do dnia 10.07.2024r.
2. Realizacja robót będących przedmiotem umowy odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:
 - 1/ dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy,
 - 2/ roboty montażowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robót wyłącznie podczas postoju remontowanego kopalni w terminie od dnia 02.07.2024r. do dnia 10.07.2024 r.

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Oddział PGNiG w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra

www.pgnig.pl

Jest:

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia określonych umową robót niezwłocznie po zawarciu umowy oraz do ich zakończenia w terminie **60 dni liczonych od daty zawarcia umowy**.
2. Realizacja robót będących przedmiotem umowy odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:
 - 1/ dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy,
 - 2/ roboty montażowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robót **w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu robót, lecz nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy**.

W konsekwencji powyższego, **zmianie ulega zapis rozdz. V. Termin wykonania zamówienia** do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- 1.1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia określonych umową robót niezwłocznie po zawarciu umowy oraz do ich zakończenia w terminie do dnia 10.07.2024 r.
- 1.2. Realizacja robót będących przedmiotem umowy odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:
 - 1/ dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy,
 - 2/ roboty montażowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robót wyłącznie podczas postoju remontowanego kopalni w terminie od dnia 02.07.2024 r. do dnia 10.07.2024 r.”.

Jest:

„1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- 1.1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia określonych umową robót niezwłocznie po zawarciu umowy oraz do ich zakończenia w terminie **60 dni liczonych od daty zawarcia umowy**.
- 1.2. Realizacja robót będących przedmiotem umowy odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:
 - 1/ dokumentacja projektowa – opracowanie dokumentacji w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy,
 - 2/ roboty montażowe i prace programistyczno-konfiguracyjne - wykonanie robót **w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu robót, lecz nie później niż 60 dni od daty zawarcia umowy**.”.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie następców sond Saab TankRadar RTG 40B zamiast wskazanych w OPZ ?

Endress + Hauser Micropilot FMR62B z przyłączem kołnierзовym DN100 PN16 (lub ekwiwalent) i uzupełnienie ochrony przeciwprzepięciowej od strony urządzeń.

Obecnie pracujące radary były rozwiązaniami rozliczeniowymi.

Czy aktualnie również powinny być takie zastosowane?

Jeżeli Państwo dopuszczają innych producentów proszę o podanie dokładnego typu kołnierza i normy wg której został wykonany przeciw kołnierz – czy jest on zgodny z EN1092-1 PN16?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych sond niż wskazane w SWZ z zastrzeżeniem, iż zaproponowane sondy będą wpięte bezpośrednio do sterownika pod wejścia analogowe 4-20 mA.
2. Planowane sondy radarowe nie będą rozwiązaniami rozliczeniowymi.

3. Typ przeciwkołnierza według dokumentacji: z-rt-1,6/100/108 zgodny z normą PN-87/H-74731.

Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca.

Załączniki do pisma EU.2511.63.I(4).24:

I. Projekt umowy po uwzględnionych zmianach – wersja w pdf.