

Warszawa, dn. 14.06.2024 r.

## Opis przedmiotu zamówienia

### Temat: **Remont pomieszczeń w budynku L1**

1. Wymiany wszystkich kasetonów wraz z konstrukcją w suficie podwieszanym w pomieszczeniach/korytarzu na 1 piętrze o powierzchni 230,57 m<sup>2</sup> w tym 72 sztuki opraw oświetleniowych
2. Wymiana kasetonów w pomieszczeniu 004 na parterze ok 20 m<sup>2</sup>
3. Wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na panele Led o wydajności min 150 lm/W we wszystkich pomieszczeniach na 1 piętrze oraz pomieszczeniu na parterze 004
4. Malowanie wszystkich pomieszczeń z przyległym korytarzem 2 krotnie farbą w 1 klasie ścieralności na 1 piętrze budynku L1 oraz pomieszczenie na parterze 004
5. Wymiana wykładziny w pomieszczeniu 1,7 (21,86 m<sup>2</sup>) i 1,8 (15,75 m<sup>2</sup>) na 1 piętrze oraz pomieszczeniu na parterze 004

Format : Płytką

Rozmiar płytki : 50cm x 50cm

Gramatura całkowita : 4500g/m<sup>2</sup>

Gramatura runa : 700 g/m<sup>2</sup>

Gęstość tkania : 146 500 splotów/m<sup>2</sup>

Klasa palności : Bfl-s1

Wysokość runa : 2,8mm

Wysokość całkowita : 6,0mm

Wzór : Linearny / Melanz / Nieregularny

Skład surowcowy włókna : poliamid

Struktura : Pętelkowa

Klasa użytkowa : 34

6. Wymiana wszystkich wertikali w pomieszczeniach 1,3 (dł.2,3m x szer 1,22m; 2,3m x1,28m; 2,3m x 1,25m); 1,4 (2,3m x 1,5m); 1,5 (2,3mx1,5m; 2,3mx1,5m); 1,6 (2m x 1,5m); 1,8 (2,3m x 1,5m; 2,3m x 1,5m); 1,9 (0,8m x 0,8m); 1,10 (0,82m x 0,83m);

Kolor, szerokość i długość identyczne.

7. Usunięcie wertikali w pomieszczeniu 1,7 i 1,15.

W pomieszczeniu 1,16 wertikale należy zastąpić roletami (wymiary wertikali w Sali konferencyjnej (1.16) dł. 310cm x szer. 90cm ; 310cm x 130cm; 310cm x 760cm; 310cm x 740cm.)

W pomieszczeniu 1,16 wskazana ścianę (ścianę zachodnią ) należy pomalować Farbą projekcyjną

8. Wymiana naciągów we wszystkich roletach antywłamaniowych na 1 piętrze oraz pomieszczeniu na parterze 004

**Wymagana wizja lokalna która będzie podstawą złożenia oferty.**