

**Projekt tymczasowej organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót na czas wykonywania prac  
związanych z budową:**

**Sieć gazowa w m. Kruszwica ul. Wiosenna (Grodztwo)**  
(droga wewnętrzna)

Investor:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie  
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,  
Ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Opracował:


**TeHo Biuro Inwestycyjne**

Mariusz Mirek

Osiedle Letnie 34, Wełnica, 62-200 Gniezno

mgr inż. Mariusz Mirek  
uprawnienia budowlane do wykonania i kierowania  
robotami budowlanymi w zakresie: ogólnego i specjalności  
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wody i ciepła, gazowych i wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
nr ewid. uprawnień: 1341/2004/C  
nr wpisu do ewidencji: 1341/2004/C


**13.09.2023г.**

Projekt:	Budowa sieci gazowej ś/c	 <b>TeHO</b>
Adres:	Kruszwica ul. Wiosenna	
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	




## Spis treści

1. Uzgodnienia i opinie
    - Decyzja nr PIFZ-D.7230.4.15.2023 z dnia 08.05.2023r.
  2. Opis techniczny
  3. Plan orientacyjny w skali 1:10000
- Rys.1 - Projekt tymczasowego oznakowania drogowego (etap 1)
- Rys.2 - Projekt tymczasowego oznakowania drogowego (etap 2)

Projekt:	Budowa sieci gazowej ś/c	 <b>TeHO</b>
Adres:	Kruszwica ul. Wiosenna	
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	



## Uzgodnienia

Projekt:	Budowa sieci gazowej ś/c	 <b>TeHO</b>
Adres:	Kruszwica ul. Wiosenna	
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	

Kruszwica, dnia 25.07.2023r.

PIFZ-D.7230.4.22.2023

**Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85 – 097 Bydgoszcz**

**Pełnomocnik: Mariusz Mirek  
Osiedle Letnie 34  
62 – 200 Welnica**

Burmistrz Kruszwicy odpowiadając na wniosek z dnia 20.07.2023r. (data wpływu: 21.07.2023r.) dotyczący uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci gazowej n/c w miejscowości Kruszwica przy ul. Wiosennej informuje, że jako administrator drogi wewnętrznej (dz. nr 313 obręb 0009 Kruszwica 9) wyraża zgodę na lokalizację przedmiotowej infrastruktury z zachowaniem następujących warunków:

1. Należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
2. Lokalizacja projektowanej sieci gazowej zgodnie z załącznikiem graficznym.
3. **Przejście poprzeczne pod drogą wykonać metodą bezrozkopową – przewiertem lub przeciskiem z usytuowaniem komór technologicznych poza jezdnią. Nie dopuszcza się ingerencji w nawierzchnię bitumiczną jezdni.**
4. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie drogi wewnętrznej (dz. nr 313 obręb 0009 Kruszwica 9).
5. Projekt należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową.
6. Zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym nie daje żadnych praw dla gestora w przypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w przypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel urządzenia.
7. Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest do:
  - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (wykonania robót budowlanych) do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej;
  - b) uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego dot. w/w inwestycji;
  - c) wystąpienia do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczęciem robót.
8. **Zobowiązuje się Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zagęszczenia gruntu, wymiany gruntu, konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badań zagęszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni. Grunt rodzimy wymienić na piasek. Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym na całej szerokości pasa**

drogowego. W śladzie wykopu wykonać nawierzchnię gr. 20 cm. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Tereny zielone obsiać trawą.

9. W okresie zimowym tj. od 15 października do 15 kwietnia Urząd Miejski w Kruszwicy zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego w w/w okresie.
10. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem pasa wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
11. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym również spoczywa obowiązek wykonania wszelkich prac.
12. Wykonanie prac związanych z budową projektowanej sieci gazowej wymaga opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, który należy uzgodnić z zarządcą drogi wewnętrznej tj. Burmistrzem Kruszwicy (jeżeli prace wpływają na zmianę istniejącej organizacji ruchu lub warunki ruchu).
13. Urząd Miejski w Kruszwicy wyraża zgodę Inwestorowi na czasowe dysponowanie gruntem działki 313 obręb 0009 Kruszwica 9 dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Z-ca Burmistrza

Bartosz Krąjniak

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 ark.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Paulina Michalczyk-Gmińska  
podinspektor ds. dróg  
tel. 052 3515010

URZĄD MIEJSKI  
W BYDGOSZCZY  
ul. Nadgórna 1A  
81-150 KRAKOWKA  
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKI  
tel. 52 357 50 10 fax 52 357 50 71

242/1

Załącznik do ...  
nr. 111 z dn. 25.07.2023  
L.dz. PIP2-D. 7130 k. 22.06.3

Z-ca Burmistrza  
Bartosz Krajniak

Projekt budowy sieci gazowej n/c w m. Kruszwica ul. Wiosenna	
Investor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Rys. Nr	1
Opracował:	WKM
DATA	04.2023

Mapa do celów projektowych

SKALA 1:500

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Powiat: Inowrocławski

Gmina: Kruszwica

Obręb: Kruszwica Obr. 9

Sekcja: 6.183.23.20.1.2; -2.1

Działka nr: wg. zastręgu

Stan aktualny na dzień: 08.12.2022

Układ wysokości: PL-EVRF2007

Układ współrzędnych: prostokątnych płaskich:

2000/6

Zakres opracowania mapy
Nie wyłącza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych 6640.3395.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Inowrocławski
Wykonawca prac geodezyjnych 305/63	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marcinusz Nasirent ul. Białogłaska 56, 62-833 Kórnik NIP: 785-2430824 REGON: 639708750 +48 607-665 787 nasirent-geodezja.pl
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	1. Protokół weryfikacji nr 6640.3395.2024-31165 z dnia 23.01.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. ... 305/5

## Opis Techniczny

### 1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje tymczasowe oznakowanie pasa drogi gminnej (dr. wewnętrzna - ul. Wiosenna) i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej.

### 2. Materiały źródłowe.

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zmianami);
- Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 988 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zmianami);

### 3. Termin realizacji roboty zostaną wykonane:

Roboty dotyczące prac związanych z budową sieci gazowej będą prowadzone w terminie od 15-10-2023 do 30-10-2024 r. (w okresie 1 miesiąca).

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 30-10-2024 r.

### 4. Charakterystyka drogi.


Na odcinku planowanych robót droga gminna (wewnętrzna) to droga, na której występuje niewielki ruch pojazdów i pieszych. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do posesji (zabudowa jednorodzinna).

Roboty będą prowadzone w poboczu (strona północno-wschodnia), wykonywane będą także przewiertki.

W miejscu prowadzenia robót droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 3,5m do 4,0m, pobocza gruntowe, rowy i pasy zieleni.

Istniejące oznakowanie drogi: w pobliżu miejsca prowadzenia robót budowlanych nie występuje pionowe i poziome oznakowanie drogi,

Prace będą prowadzone w terenie zabudowanym.

Projekt:	Budowa sieci gazowej ś/c	 <b>TeHO</b>
Adres:	Kruszwica ul. Wiosenna	
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	

**5. Zakres planowanych robót budowlanych.**

Sieć gazowa zostanie wykonana w poboczu w technologii liniowego wykopu otwartego, przekroczenia ul. Wiosennej wykonane będą w technologii bezwykopowej.

Wystąpi jednostronne zwężenie jezdni o ok. 0,5m.

Zapewniony zostanie dojazd i dojście do posesji.

**6. Tymczasowa organizacja ruchu.****Etap 1:**

Na czas prowadzenia robót należy na drodze ustawić znaki:

- od strony północnej: A-14 i A-12c w odległości 50m od miejsca prowadzenia robót,
- od strony południowej: A-14 i A-12b w odległości 50m od miejsca prowadzenia robót,

Wykop pod budowę sieci gazowej należy zabezpieczyć zaporami U20-b dla wygrodzeń poprzecznych oraz zaporami U20-a ustawionymi wzdłuż jezdni.

Po zakończeniu etapu 1 stan drogi zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

**Etap 2.**

Na czas prowadzenia robót należy na drodze ustawić znaki:

- od strony północnej: A-14 i A-12c w odległości 50m od miejsca prowadzenia robót,
- od strony południowej: A-14 i A-12b w odległości 50m od miejsca prowadzenia robót,

Wykop pod budowę sieci gazowej należy zabezpieczyć zaporami U20-b dla wygrodzeń poprzecznych oraz zaporami U20-a ustawionymi wzdłuż jezdni.

Po zakończeniu etapu 1 stan drogi zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

**Uwagi ogólne.**

Znaki drogowe powinny być o jedną grupę większe od istniejących.


Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robót, powinny być dobrze widoczne i utrzymane w należyтым stanie przez okres trwania robót.

Konstrukcje wsporcze urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą być stabilne i nie mogą powodować zagrożenia dla uczestników ruchu. Tablice prowadzące należy ustawiać na wysokości 0,9 m licząc od płaszczyzny stanowiącej przedłużenie płaszczyzny jezdni do dolnej krawędzi tablicy, chyba że geometria łuku wymaga pewnego odstępu.

Znaki ustawia się w taki sposób, aby były dobrze i w całości widoczne w odległości min. 50 m od wykopu.

Zapory drogowe zabezpieczające miejsca robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 do 1,1 m, mierzyć od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapory. Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami biało-czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynają się i kończą kolorem czerwonym.

Dopuszczalna długość zapór drogowych wynosi: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Jeżeli zachodzi

Projekt:	Budowa sieci gazowej ś/c	 <b>TeHO</b>
Adres:	Kruszwica ul. Wiosenna	
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	





potrzeba umieszczania znaku drogowego na zaporze, to dolna część znaku nie może znajdować się poniżej krawędzi zapory. Konstrukcja stojaków użytych do oznakowania powinna zapewniać ich stabilność.

## 7. Opis występujących zagrożeń i utrudnień.

Podczas wykonywania robót budowlanych wystąpią zagrożenia i utrudnienia związane z:

- ruchem maszyn i pojazdów
- przemieszczaniem się robotników
- transportem materiałów

## 8. Analiza warunków drogowych związanych ze zwężeniem drogi.

### 8.1. Kierunek pochyłeń podłużnych

Na odcinku prowadzenia robót nie występują spadki podłużne jezdni (teren płaski).

### 8.2. Natężenie ruchu pojazdów i struktura pojazdów

W ul. Wiosennej występuje niewielki ruch pojazdów osobowych i ciężarowych.

### 8.3. Komunikacja zbiorowa.

Na przedmiotowym odcinku drogi nie odbywa się komunikacja zbiorowa.

## 9. Analiza skutków wprowadzenia zmian w oznakowaniu.

Zmiana oznakowania nieznacznie wpłynie na ruch pojazdów i pieszych.

Wprowadzone znaki ostrzegawcze zwiększą uwagę uczestników ruchu drogowego i wpłyną na bezpieczeństwo użytkowników drogi.


Ustawienie znaków tymczasowych skutkować będzie zwiększeniem uwagi kierowców i pieszych i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.

mgr inż. Mariusz Mirek  
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKI/0446/PWOS/19  
nr wpisu do CRUPUB: 7841/20/U/C

Projekt:	Budowa sieci gazowej ś/c	
Adres:	Kruszwica ul. Wiosenna	
Inwestor:	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	

MAPA POGLĄDOWA  
Kruszwica ul. Wiosenna  
(Grodztwo)

456036,34 534648,37





454343,00 532267,11

mgr inż. Mariusz Płitek  
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w zakresie: instalacji gazowych, wentylacyjnych, wodociągów i kanalizacyjnych  
nr ewid. budowlanych: 1427/0446/PWOS/19  
miejscowość: CROPUB: 1427/20/U/C

Gmina Kruszwica  
ul. Nadgopławska 4  
88-150 Kruszwica  
tel. 52 3515010  
NIP 5562751234

242/1



A-14  
A-12b

q

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

q

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.









jmb.

jmb.

jmb.

jmb.

jmb.



q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q









q

q

q

q

q



q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q









q

q

q

q

q



q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q









q

q

q

q

q



q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q









q

q

q

q

q



q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q









q

q

q

q

q



q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Gmina Kruszwica  
ul. Nadgoplańska 4  
38-150 Kruszwica  
tel. 52 351 50 10  
NIP 556 247 373 4











242/1

38-150 Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

tel. 52 351 50 10

NIP 556 247 373 4



37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

3.5m

37/3

3.7m

3.8m

4.0m

1.3m

3.5m

Gmina Kruszwica  
ul. Nadgoplańska 4  
88-150 Kruszwica  
tel. 52 3515010 fax 52 3518021  
NIP 5562751234

Kruszwica, dnia 21.09.2023r.

PIFZ-D.7221.1.18.2023

**TeHo Biuro Inwestycyjne**

**Mariusz Mirek**

**Osiedle Letnie 34**

**62-200 Wełnica**

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) oraz § 8 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu projektu czasowej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej ul. Wiosennej w Kruszwicy przedstawionego do zatwierdzenia przez firmę TeHo Biuro Inwestycyjne Mariusz Mirek Osiedle Letnie 34, 62-200 Wełnica z dnia 14.09.2023r. (data wpływu 18.09.2023r.)

**ZATWIERDZAM**

**przedmiotową czasową organizację ruchu**

**zgodnie z projektem pn. „Budowa sieci gazowej ul. Wiosenna w Kruszwicy”**

**przy zachowaniu następujących warunków:**

- 1) sposób umieszczenia, kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311);
- 2) w przypadku wcześniejszego ustawienia znaków do chwili wejścia organizacji ruchu w życie, znaki winny być zasłonięte;
- 3) w oparciu o § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) wykonawca wprowadzający organizację ruchu zobowiązany jest pisemnie zgłosić zmianę stałej organizacji ruchu do Burmistrza Kruszwicy, powołując się na numer zatwierdzonego projektu;
- 4) oznakowanie w zakresie drogi wewnętrznej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

**W przypadku dalszej korespondencji proszę powoływać się na znak sprawy. 1 egz. projektu pozostawiono w aktach sprawy.**

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawa prowadzi:

Damian Lewandowski

Referent ds. bieżącego utrzymania dróg

tel. 052 3515010 wew.31

Z-ca Burmistrza

*Bartosz Krapiak*