

Formularz ofertowy - Roboty remontowe budynku nastawni dysponującej st. Chełm - część 1

Roboty dekarские

Dach górna część

1	Ocieplenie połaci dachowej, spełniający obowiązujący współczynnik przenikania ciepła dla dachów i stropodachów, należy uwzględnić wszelkie prace dodatkowe typu (podniesienie ścianek kolankowych, wykonanie dodatkowej deski czołowej itp. itd.)	64,44	m ²		
2	Dach z papy termozgrzewalnej.	64,44	m ²		
3	Obróbki blacharskie (czapka ogniomórow, pas podrynnowy, nadrynnowy, kominy)	1,00	kpl		
4	System odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe)	1,00	kpl		
Suma częściowa					

Dach gzyms

1	Dach z papy termozgrzewalnej	37,48	m ²		
2	Obróbki blacharskie	1,00	kpl		
Suma częściowa					

Dach dolna część

1	Ocieplenie połaci dachowej, spełniający obowiązujący współczynnik przenikania ciepła dla dachów i stopodachów, należy uwzględnić wszelkie prace dodatkowe typu (podniesienie ścianek kolankowych, wykonanie dodatkowej deski czołowej itp. itd.)	162,50	m ²		
2	Dach z papy termozgrzewalnej.	162,50	m ²		
3	Obróbki blacharskie (czapka ogniomórow, pas podrynnowy, nadrynnowy, kominy)	1,00	kpl		
4	System odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe)	1,00	kpl		
Suma częściowa					

Roboty zewnętrzne - Ocieplenie z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Elewacja północna - dolna część

L.p.	Nazwa roboty	ilość	jednostka	cena jednostkowa netto	wartość robót netto
1	Ocieplenie od cokołu wzwyż	42,21	m ²		

					Suma częściowa	
Elewacja wschodnia - dolna część						
1	Ocieplenie od cokołu wzwyż	178,06	m ²			
					Suma częściowa	
Elewacja południowa - dolna część						
1	Ocieplenie od cokołu wzwyż	43,90	m ²			
					Suma częściowa	
Elewacja zachodnia - dolna część						
1	Ocieplenie od cokołu wzwyż	178,06	m ²			
					Suma częściowa	
Elewacja północna - trzon klatki schodowej						
1	Ocieplenie ściany	67,44	m ²			
					Suma częściowa	
Elewacja wschodnia - trzon klatki schodowej						
1	Ocieplenie od cokołu wzwyż	67,44	m ²			
2	Wykucie witryn z luksferów z utylizacją. Dostawa i montaż witryn PCV kol biały, szklonych szkłem bezpiecznym, szkło przyciemniane, szklenie stałe z kwaterą otwieraną -po 2 szt na witrynę. Wymiary 2,20x0,80m, 2,20x3,05m, 2,20x3,20m.	15,51	m ²			
					Suma częściowa	
Elewacja południowa - trzon klatki schodowej						
1	Ocieplenie ściany	67,44	m ²			
					Suma częściowa	
Elewacja zachodnia - trzon klatki schodowej						
1	Ocieplenie od cokołu wzwyż	67,44	m ²			
2	Wykucie witryn z luksferów z utylizacją. Dostawa i montaż witryn PCV kol biały, szklonych szkłem bezpiecznym, szkło przyciemniane, szklenie stałe z kwaterą otwieraną -po 2 szt na witrynę. Wymiary 2,20x2,70m, 2,20x3,05m.	12,65	m ²			
					Suma częściowa	

Trzon klatki schodowej					
1	Ocieplenie spodu Nastawni	55,20	m ²		
Suma częściowa					
Elewacja północna - górna część					
L.p.	Nazwa roboty	ilość	jednostka	cena jednostkowa netto	wartość robót netto
1	Ocieplenie	28,84	m ²		
4	Elewacja - nad gzymsem	12,351	m ²		
Suma częściowa					
Elewacja wschodnia - górna część					
1	Ocieplenie	16,11	m ²		
4	Elewacja - nad gzymsem	7,8	m ²		
Suma częściowa					
Elewacja południowa - górna część					
1	Ocieplenie	28,84	m ²		
6	Elewacja - nad gzymsem	12,35	m ²		
Suma częściowa					
Elewacja zachodnia - górna część					
1	Ocieplenie	16,11	m ²		
4	Elewacja - nad gzymsem	6,00	m ²		
Suma częściowa					
Elewacja gzymsu					
1	Ocieplenie gzymsu	37,48	m ²		
Suma częściowa					
Suma całościowa [netto]					
Suma całościowa [brutto]					