

Zał. nr 1 do OPZ

„Likwidacja wad w szynach na linii nr 4; CMK na terenie IZ Skarżysko Kamienna metodą wymiany szyn tj.: zabudowa wstawek szynowych”

L.p	Wyszczególnienie robót	j.m	ilość
1	Likwidacja wad szyn stwierdzonych podczas badań defektoskopowych poprzez wymianę szyn typu 60E1 tj.: zabudowę wstawek szynowych materiał (szyna 60E1) zapewni Zamawiający;	mb	2250
2	Regulacja naprężeń przy zabudowie wstawek, metodą wymuszoną	mb	2250
3	Aktualizacja metryki toru bezстыkowego;	mb	2250
4	Łączenie szyn spoinami termitowymi z dopuszczeniem na PKP PLK S.A. dla prędkości V=250km/h;	szt	300
5	Wymiana zużytych złączek oraz przekładek podszytowych przy wymianie szyn; materiał (złączki, przekładki) zapewni Zamawiający	mb	2250
6	Uprzątnięcie miejsca robót, transport szyn złomowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	mb	2250
Założono wykonanie 150 szt wstawek x 15mb.			